

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	DATA: L.S. Hora: 112,73%
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50	BDI: 20,34% L.S. Mês: 70,19%
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA	
		FORTE ORSE/SE 2024/12 01/2025 SEINFRA/CE 026 SEM DESONERAÇÃO 10/2023 USCDO 2024/10 12/2024 SINAPI/MA 2024/12 SEM DESONERAÇÃO 01/2025 COMPOSIÇÃO S PROPRIAS PROPRIA PROPRIA PROPRIA	

VALOR:	12,57
VALOR ENCARGOS (112.73%):	0,95
VALOR MÃO DE OBRA:	1,78
VALOR MATERIAL:	10,04
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059 AÇO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	9,39	10,04
TOTAL Material:					10,04

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00760000	24,64	0,18
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04648000	30,11	1,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,57
VALOR:					11,61
VALOR ENCARGOS (112.73%):					0,58
VALOR MÃO DE OBRA:					1,11
VALOR MATERIAL:					10,04
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	15,76	0,20
TOTAL Mão de Obra:					0,20
VALOR:					0,20
VALOR ENCARGOS (112.73%):					0,11
VALOR MÃO DE OBRA:					0,20
VALOR MATERIAL:					0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	15,76	0,26
TOTAL Mão de Obra:					0,26
VALOR:					0,26
VALOR ENCARGOS (112.73%):					0,14
VALOR MÃO DE OBRA:					0,26
VALOR MATERIAL:					0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378 ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	21,15	0,28
TOTAL Mão de Obra:					0,28
VALOR:					0,28
VALOR ENCARGOS (112.73%):					0,15
VALOR MÃO DE OBRA:					0,28
VALOR MATERIAL:					0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	18,12	0,77
TOTAL Mão de Obra:					0,77
VALOR:					0,77
VALOR ENCARGOS (112.73%):					0,41
VALOR MÃO DE OBRA:					0,77
VALOR MATERIAL:					0,00

FLS. N° 726

PROC. N° 084/2025

RUBRICA: 10

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	DATA:	L.S. Hora: 112,73%
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50	BDI: 20,34%	L.S. Mês: 70,19%
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA	FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA	ORSE/SE	2024/12
		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	
		SIQRO	2024/10	
		SIQRO/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	
		COMPOSIÇÃO	PRÓPRIA	
		S PROPRIAS	PRÓPRIA	

VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00
---------------------	------

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	15,76	0,32
					TOTAL Mão de Obra:	0,32
					VALOR:	0,32
					VALOR ENCARGOS (112.73%):	0,17
					VALOR MÃO DE OBRA:	0,32
					VALOR MATERIAL:	0,00
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	21,15	0,35
					TOTAL Mão de Obra:	0,35
					VALOR:	0,35
					VALOR ENCARGOS (112.73%):	0,19
					VALOR MÃO DE OBRA:	0,35
					VALOR MATERIAL:	0,00
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPinteIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	21,15	0,35
					TOTAL Mão de Obra:	0,35
					VALOR:	0,35
					VALOR ENCARGOS (112.73%):	0,19
					VALOR MÃO DE OBRA:	0,35
					VALOR MATERIAL:	0,00
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPinteIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	21,15	0,28
					TOTAL Mão de Obra:	0,28
					VALOR:	0,28
					VALOR ENCARGOS (112.73%):	0,15
					VALOR MÃO DE OBRA:	0,28
					VALOR MATERIAL:	0,00
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	24,31	1,04
					TOTAL Mão de Obra:	1,04
					VALOR:	1,04
					VALOR ENCARGOS (112.73%):	0,55
					VALOR MÃO DE OBRA:	1,04
					VALOR MATERIAL:	0,00
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	21,15	0,43
					TOTAL Mão de Obra:	0,43
					VALOR:	0,43
					VALOR ENCARGOS (112.73%):	0,23
					VALOR MÃO DE OBRA:	0,43

FLS. N° 727
PROC. N° 084 / 2025
RUBRICA: 

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	DATA:	L.S. Hora: 112,73%
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50	BDI : 20,34%	L.S. Mês: 70,19%
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA	FORTE:	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA	ORSE/SE	2024/12
		SEINFRA/CE	D28 SEM DESONERAÇÃO	
		SICOR	2024/10	
		SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	
		COMPOSIÇÃO	PRÓPRIA	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	27,99	0,68
TOTAL Mão de Obra:						0,68
VALOR:						0,68
VALOR ENCARGOS (112.73%):						0,36
VALOR MÃO DE OBRA:						0,68
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01899000	116,02	1,97
TOTAL Mão de Obra:						1,97
VALOR:						1,97
VALOR ENCARGOS (112.73%):						1,05
VALOR MÃO DE OBRA:						1,97
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01328000	21,14	0,28
TOTAL Mão de Obra:						0,28
VALOR:						0,28
VALOR ENCARGOS (112.73%):						0,15
VALOR MÃO DE OBRA:						0,28
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00586000	27,95	0,16
TOTAL Mão de Obra:						0,16
VALOR:						0,16
VALOR ENCARGOS (112.73%):						0,09
VALOR MÃO DE OBRA:						0,16
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	0,01885000	31,33	0,59
TOTAL Mão de Obra:						0,59
VALOR:						0,59
VALOR ENCARGOS (112.73%):						0,32
VALOR MÃO DE OBRA:						0,59
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	21,14	0,20
TOTAL Mão de Obra:						0,20
VALOR:						0,20
VALOR ENCARGOS (112.73%):						0,11

FLS. N° 728
PROC. N° 084/2025
RUBRICA: JP

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	DATA: L.S. Hora: 112,73%																					
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50	BDI: 20,34% L.S. Mão: 70,19%																					
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE/SE</td> <td>2024/12</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/CE</td> <td>D28 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO BOND/MA</td> <td>2024/10</td> <td>12/2024</td> </tr> <tr> <td>SINAPI/MA</td> <td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>COMPOSIÇÃO E PROPRIA</td> <td>PROPRIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROPRIA</td> <td>PROPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2024/12	01/2025	SEINFRA/CE	D28 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO BOND/MA	2024/10	12/2024	SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025	COMPOSIÇÃO E PROPRIA	PROPRIA		PROPRIA	PROPRIA		
FORTE	VERSÃO	REF.																						
ORSE/SE	2024/12	01/2025																						
SEINFRA/CE	D28 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																						
SICRO BOND/MA	2024/10	12/2024																						
SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025																						
COMPOSIÇÃO E PROPRIA	PROPRIA																							
PROPRIA	PROPRIA																							

VALOR MÃO DE OBRA:	0,20
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	21,14	0,28	
TOTAL Mão de Obra:					0,28	
VALOR:					0,28	
VALOR ENCARGOS (112.73%):					0,15	
VALOR MÃO DE OBRA:					0,28	
VALOR MATERIAL:					0,00	
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00	

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01885000	21,14	0,39	
TOTAL Mão de Obra:					0,39	
VALOR:					0,39	
VALOR ENCARGOS (112.73%):					0,21	
VALOR MÃO DE OBRA:					0,39	
VALOR MATERIAL:					0,00	
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00	

95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	24,31	0,23	
TOTAL Mão de Obra:					0,23	
VALOR:					0,23	
VALOR ENCARGOS (112.73%):					0,13	
VALOR MÃO DE OBRA:					0,23	
VALOR MATERIAL:					0,00	
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00	

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	21,14	0,28	
TOTAL Mão de Obra:					0,28	
VALOR:					0,28	
VALOR ENCARGOS (112.73%):					0,15	
VALOR MÃO DE OBRA:					0,28	
VALOR MATERIAL:					0,00	
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00	

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	21,15	0,51	
TOTAL Mão de Obra:					0,51	
VALOR:					0,51	
VALOR ENCARGOS (112.73%):					0,27	
VALOR MÃO DE OBRA:					0,51	
VALOR MATERIAL:					0,00	
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00	

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	21,14	0,35	
TOTAL Mão de Obra:					0,35	
VALOR:					0,35	

FLB. N° 729
 PROC. N° 087/2025
 RUBRICA: 1p

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES																						
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNIHS Sub 80																						
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						
		DATA:	L.S. Hora: 112,73%																					
		BDI: 20,34%	L.S. Mês: 70,19%																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE/SE</td> <td>2024/12</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/CE</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2024/10</td> <td>12/2024</td> </tr> <tr> <td>SINAPI/MA</td> <td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>COMPRIC/CE</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2024/12	01/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO	2024/10	12/2024	SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025	COMPRIC/CE	PRÓPRIA		PRÓPRIA	PRÓPRIA		
FORTE	VERSÃO	REF.																						
ORSE/SE	2024/12	01/2025																						
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																						
SICRO	2024/10	12/2024																						
SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025																						
COMPRIC/CE	PRÓPRIA																							
PRÓPRIA	PRÓPRIA																							

VALOR ENCARGOS (112.73%):	0,19
VALOR MÃO DE OBRA:	0,35
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	15,18	0,37	
TOTAL Mão de Obra:					0,37	
VALOR:					0,37	
VALOR ENCARGOS (112.73%):					0,20	
VALOR MÃO DE OBRA:					0,37	
VALOR MATERIAL:					0,00	
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00	

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00012869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	21,14	0,28	
TOTAL Mão de Obra:					0,28	
VALOR:					0,28	
VALOR ENCARGOS (112.73%):					0,15	
VALOR MÃO DE OBRA:					0,28	
VALOR MATERIAL:					0,00	
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00	

91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039276 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	6,43	6,43	
TOTAL Material:					6,43	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22960000	27,56	6,32	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22960000	34,02	7,81	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					14,13	
VALOR:					20,56	
VALOR ENCARGOS (112.73%):					5,39	
VALOR MÃO DE OBRA:					10,15	
VALOR MATERIAL:					6,43	
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00	

91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	4,34	4,34	
TOTAL Material:					4,34	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22960000	27,56	6,32	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22960000	34,02	7,81	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					14,13	
VALOR:					18,47	
VALOR ENCARGOS (112.73%):					5,39	
VALOR MÃO DE OBRA:					10,15	
VALOR MATERIAL:					4,34	
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00	

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,40	6,80	
00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	17,86	17,86	

FLS. N° 730
 PROC. N° 084 / 2025
 RUBRICA: 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES		DATA : L.S. Hora: 112,73%
DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50		BDI : 20,34% L.S. Mês: 70,19%
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA		
		FONTE ORSE/SE 2024/12 01/2025 SEINFRA/CE 028 SEM DESONERAÇÃO 10/2023 SEINFRA/NOVO/MA 2024/10 12/2024 SINAPI/MA 2024/12 SEM DESONERAÇÃO 01/2025 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS PRÓPRIA PRÓPRIA	

00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	25,40	2,92
TOTAL Material:						27,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10408000	24,07	2,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10408000	29,57	3,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,57
VALOR:						33,15
VALOR ENCARGOS (112.73%):						2,08
VALOR MÃO DE OBRA:						3,91
VALOR MATERIAL:						27,58
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89807 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	2,82	5,64
00001951	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	21,05	21,05
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	25,40	1,90
TOTAL Material:						28,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10056000	24,07	2,42
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10056000	29,57	2,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,39
VALOR:						33,98
VALOR ENCARGOS (112.73%):						2,01
VALOR MÃO DE OBRA:						3,78
VALOR MATERIAL:						28,60
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034686	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	12,04	12,04
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,00000000	2,08	2,08
TOTAL Material:						14,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13244000	27,56	3,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13244000	34,02	4,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,15
VALOR:						22,27
VALOR ENCARGOS (112.73%):						3,11
VALOR MÃO DE OBRA:						5,85
VALOR MATERIAL:						14,12
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,20	1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63

FLB: N° 733
 PROC. N° 084/2025
 RUBRICA: 1p

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES																						
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50																						
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						
DATA :		L.S. Hora: 112,73%																						
BDI : 20,34%		L.S. Mês: 70,19%																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE/SE</td> <td>2024/12</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/CE</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2024/10</td> <td>12/2024</td> </tr> <tr> <td>SINAPI/MA</td> <td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>COMPRISSE</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2024/12	01/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO	2024/10	12/2024	SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025	COMPRISSE	PRÓPRIA		PRÓPRIA	PRÓPRIA			
FORTE	VERSÃO	REF.																						
ORSE/SE	2024/12	01/2025																						
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																						
SICRO	2024/10	12/2024																						
SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025																						
COMPRISSE	PRÓPRIA																							
PRÓPRIA	PRÓPRIA																							

Mão de Obra				TOTAL Encargos Complementares: 8,67		
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	24,31	24,31
					TOTAL Mão de Obra: 24,31	
Serviço				TOTAL		
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	1,04	1,04
					TOTAL Serviço: 1,04	
					VALOR: 34,02	
					VALOR ENCARGOS (112.73%): 13,43	
					VALOR MÃO DE OBRA: 25,35	
					VALOR MATERIAL: 0,00	
					VALOR EQUIPAMENTOS: 0,00	

91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	7,90	8,03
				TOTAL Material:		8,03
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	27,56	3,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	34,02	4,69
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		8,49
				VALOR:		16,52
				VALOR ENCARGOS (112.73%):		3,24
				VALOR MÃO DE OBRA:		6,11
				VALOR MATERIAL:		8,03
				VALOR EQUIPAMENTOS:		0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64
00043485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,06	1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
					TOTAL Encargos Complementares:	
					7,99	

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	21,15	21,15
					TOTAL Mão de Obra:	21,15
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,43	0,43
					TOTAL Serviço:	0,43
					VALOR:	29,57
					VALOR ENCARGOS (112.73%):	11,44
					VALOR MÃO DE OBRA:	21,58
					VALOR MATERIAL:	0,00
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043487	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,25	1,25
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043463	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01

FLS. N° 732
 PROC. N° 084 / 2025
 RUBRICA: 4

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES																						
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50																						
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						
		DATA :	L.S. Hora: 112,73%																					
		BDI : 20,34%	L.S. Mês: 70,19%																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REP.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE/SE</td> <td>2024/12</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/CE</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SIORIO</td> <td>2024/10</td> <td>12/2024</td> </tr> <tr> <td>SINAPI/MA</td> <td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>COMPRISOS S PROPRIAS</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REP.	ORSE/SE	2024/12	01/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SIORIO	2024/10	12/2024	SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025	COMPRISOS S PROPRIAS	PRÓPRIA		PRÓPRIA	PRÓPRIA		
FORTE	VERSÃO	REP.																						
ORSE/SE	2024/12	01/2025																						
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																						
SIORIO	2024/10	12/2024																						
SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025																						
COMPRISOS S PROPRIAS	PRÓPRIA																							
PRÓPRIA	PRÓPRIA																							

				TOTAL Encargos Complementares:		2,70
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	27,99	27,99
				TOTAL Mão de Obra:		27,99
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,68	0,68
				TOTAL Serviço:		0,68
				VALOR:		31,37
				VALOR ENCARGOS (112.73%):		15,19
				VALOR MÃO DE OBRA:		28,67
				VALOR MATERIAL:		0,00
				VALOR EQUIPAMENTOS:		0,00

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	6,04	6,04
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	4,20	0,08
				TOTAL Material:		6,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12200000	29,57	3,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03848000	24,11	0,92
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		4,52
				VALOR:		10,64
				VALOR ENCARGOS (112.73%):		1,70
				VALOR MÃO DE OBRA:		3,22
				VALOR MATERIAL:		6,12
				VALOR EQUIPAMENTOS:		0,00

86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	7,61	7,61
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	4,20	0,08
				TOTAL Material:		7,69
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12200000	29,57	3,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03848000	24,11	0,92
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		4,52
				VALOR:		12,21
				VALOR ENCARGOS (112.73%):		1,70
				VALOR MÃO DE OBRA:		3,22
				VALOR MATERIAL:		7,69
				VALOR EQUIPAMENTOS:		0,00

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
				TOTAL Encargos Complementares:		2,10
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	116,02	116,02
				TOTAL Mão de Obra:		116,02
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

FLS. N°

733

PROC. N°

084 / 2025

RUBRICA:

10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES																						
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50																						
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						
		DATA :	L.S. Hora: 112,73%																					
		BDI : 20,34%	L.S. Mês: 70,19%																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE/SE</td> <td>2024/12</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/CE</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2024/10</td> <td>12/2024</td> </tr> <tr> <td>SINAPI/MA</td> <td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>COMPOSIÇÕES PROPRÍAS</td> <td>PROPRIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROPRIA</td> <td>PROPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2024/12	01/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO	2024/10	12/2024	SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025	COMPOSIÇÕES PROPRÍAS	PROPRIA		PROPRIA	PROPRIA		
FORTE	VERSÃO	REF.																						
ORSE/SE	2024/12	01/2025																						
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																						
SICRO	2024/10	12/2024																						
SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025																						
COMPOSIÇÕES PROPRÍAS	PROPRIA																							
PROPRIA	PROPRIA																							

95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	1,97	1,97
TOTAL Serviço:						1,97
VALOR:						120,09
VALOR ENCARGOS (112.73%):						62,53
VALOR MÃO DE OBRA:						117,99
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25500000	23,22	5,92
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06300000	24,58	1,54
TOTAL Equipamento Custo Horário:						7,46
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17" MM	SINAPI	M2	1,33600000	96,63	129,09
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	2,30800000	11,73	27,07
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,20800000	19,66	4,08
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	9,23700000	4,10	37,87
TOTAL Material:						198,11
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,56	4,91
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94400000	29,97	28,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						33,20
VALOR:						238,77
VALOR ENCARGOS (112.73%):						15,32
VALOR MÃO DE OBRA:						28,88
VALOR MATERIAL:						198,12
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,03

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,22400000	23,22	5,20
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05800000	24,58	1,37
TOTAL Equipamento Custo Horário:						6,57
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,12800000	19,66	2,51
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	4,22800000	4,10	17,33
00006189	TABUA NÃO APARELHADA 2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	4,44800000	28,87	128,41
TOTAL Material:						148,25
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14320000	24,56	3,51
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63360000	29,97	18,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						22,49
VALOR:						177,31
VALOR ENCARGOS (112.73%):						10,95
VALOR MÃO DE OBRA:						20,67
VALOR MATERIAL:						148,25
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,02

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)						
---	--	--	--	--	--	--

FLS. N° 737
 PROC. N° 087/2025
 RUBRICA: lp

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50	
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA	
		DATA:	L.S. Hora: 112,73%
		BDI: 20,34%	L.S. Mês: 70,19%
		FONTE: ORSE/SE SINAPRA/CE SINAPI/MA COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	VERSÃO: 2024/12 028 SEM DESONERAÇÃO 2024/10 2024/12 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
			RESF: 01/2025 10/2023 12/2024 01/2025

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,23700000	23,22	5,50
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05000000	24,58	1,22

TOTAL Equipamento Custo Horário: 6,72

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,14600000	57,06	65,39
00004491 PONTLETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,16600000	11,73	1,94
00005068 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,15900000	19,66	3,12
00004517 SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	6,95200000	4,10	28,50

TOTAL Material: 98,95

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16160000	24,56	3,96
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72880000	29,97	21,84

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 25,80

VALOR:	131,47
VALOR ENCARGOS (112.73%):	12,25
VALOR MÃO DE OBRA:	23,11
VALOR MATERIAL:	98,95
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,02

91186 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350 BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	3,50000000	0,69	2,41
00014153 FITA METÁLICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	SINAPI	UN	0,01940000	60,92	1,16

TOTAL Material: 3,58

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13216000	24,07	3,18
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58160000	29,57	17,19

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 20,37

VALOR:	23,96
VALOR ENCARGOS (112.73%):	7,78
VALOR MÃO DE OBRA:	14,67
VALOR MATERIAL:	3,59
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

91187 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350 BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,59260000	0,69	1,78
00014153 FITA METÁLICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	SINAPI	UN	0,01850000	60,92	1,12

TOTAL Material: 2,90

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12040000	24,07	2,89
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52976000	29,57	15,66

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 18,55

VALOR:	21,45
VALOR ENCARGOS (112.73%):	7,08
VALOR MÃO DE OBRA:	13,36
VALOR MATERIAL:	2,90
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

FLS. N° 735
PROC. N° 084/2025
RUBRICA: lp

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES																						
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50																						
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						
		DATA :	L.S. Hora: 112,73%																					
		BDI : 20,34%	L.S. Mês: 70,19%																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE/SE</td> <td>2024/12</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/CE</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2024/10</td> <td>12/2024</td> </tr> <tr> <td>SINAPI/MA</td> <td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>COMPRISCE</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2024/12	01/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO	2024/10	12/2024	SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025	COMPRISCE	PRÓPRIA		PRÓPRIA	PRÓPRIA		
FORTE	VERSÃO	REF.																						
ORSE/SE	2024/12	01/2025																						
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																						
SICRO	2024/10	12/2024																						
SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025																						
COMPRISCE	PRÓPRIA																							
PRÓPRIA	PRÓPRIA																							

91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	3,75000000	0,69	2,58
00014153	FITA METÁLICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	SINAPI	UN	0,01490000	60,92	0,90
					TOTAL Material:	3,48
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11888000	24,07	2,86
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52296000	29,57	15,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	18,32
					VALOR:	21,80
					VALOR ENCARGOS (112.73%):	7,00
					VALOR MÃO DE OBRA:	13,19
					VALOR MATERIAL:	3,48
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

92591 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08570000	24,07	2,06	
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08570000	29,57	2,53	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,59	
VALOR:					4,59	
VALOR ENCARGOS (112.73%):					1,71	
VALOR MÃO DE OBRA:					3,22	
VALOR MATERIAL:					0,00	
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00	

102593 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09670000	24,07	2,32	
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09670000	29,57	2,85	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,17	
VALOR:					5,17	
VALOR ENCARGOS (112.73%):					1,92	
VALOR MÃO DE OBRA:					3,63	
VALOR MATERIAL:					0,00	
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00	

90437 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26200000	24,07	6,30	
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,93160000	29,57	27,54	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					33,84	
VALOR:					33,84	
VALOR ENCARGOS (112.73%):					12,89	
VALOR MÃO DE OBRA:					24,31	
VALOR MATERIAL:					0,00	
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00	

90438 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38264000	24,07	9,21	
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,36048000	29,57	40,22	

FLS. N° 736
 PROC. N° 084/2025
 RUBRICA: 10



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

DATA :BDI : 20,34%

L.S. Hora: 12/7/2024

L.S. Mão: 10/2023

FLS. Nº 437

PROC. Nº 871/2025

RUBRICA: 2p

DESCRIÇÃO:Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50

ORSE/SE2024/12

SEINFRA/CE028 SEM DESONERAÇÃO

SINAPI/MA2024/10

SINAPI/MA2024/12 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIASPRÓPRIA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIASPRÓPRIA

LOCAL:BARÃO DE GRAJAÚ - MA

VERSÃO

12/2024

01/2025

CLIENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

REF.10/2023

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	49,43
VALOR:	49,43
VALOR ENCARGOS (112.73%):	18,82
VALOR MÃO DE OBRA:	35,51
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

90436 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09832000	24,07	2,36
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34960000	29,57	10,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,69
VALOR:						12,69
VALOR ENCARGOS (112.73%):						4,84
VALOR MÃO DE OBRA:						9,12
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

90439 FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (UN)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHI	0,20840000	23,61	4,92
102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHP	0,08530000	26,46	2,25
TOTAL Equipamento Custo Horário:						7,17
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06608000	24,07	1,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,59
VALOR:						8,76
VALOR ENCARGOS (112.73%):						3,25
VALOR MÃO DE OBRA:						6,11
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,45

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	29,02	23,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						23,21
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL Serviço:						0,35
VALOR:						23,56
VALOR ENCARGOS (112.73%):						9,13
VALOR MÃO DE OBRA:						17,22
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,36

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	29,02	23,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						23,21
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29

PLS. N° 738
PROG. NO 84/2025
RUBRICA: 10

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				PROC	
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES		DATA:	L.S. Hora: 11/2/2025	
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50		BDI: 20,34%	L.S. Rubrica: 10	
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA		FORTE	versão	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA		ORSE/SE	2024/12	01/2025
				SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
				SIGLO NOVO/MA	2024/10	12/2024
SINAPURMA				2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025	
COMPOSIÇÃO S PROPRIAS				PROPRIA		
	PROPRIA					

93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,28	0,28
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74

TOTAL Serviço:	1,37
VALOR:	24,58
VALOR ENCARGOS (112.73%):	9,13
VALOR MÃO DE OBRA:	17,22
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,63

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	4.674,80	0,29
TOTAL Equipamento:						0,29
VALOR:						0,29
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,29

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001480	4.674,80	0,06
TOTAL Equipamento:						0,06
VALOR:						0,06
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,06

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	4.674,80	0,28
TOTAL Equipamento:						0,28
VALOR:						0,28
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,28

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Especialta		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	0,96	0,74
TOTAL Especialta:						0,74
VALOR:						0,74
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	39,41	31,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						31,52



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

DESCRIÇÃO:

Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50

LOCAL:

BARÃO DE GRAJAÚ - MA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

DATA:

BDI : 20,34%

VERSÃO

2024/12

ORSE/SE

028 SEM DESONERAÇÃO

SEINFRA/CE

2024/10

SICRO NOVQ/MA

2024/12 SEM DESONERAÇÃO

SINAP/MA

PROPRIA

COMPOSIÇÕES

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

L.S. Hora: 112,73%

L.S. Hora: 108,24/2025

FLS. N°

739

PROC. N°

10824/2025

REQUERIDA:

10

Serviço	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	28,61	28,61
91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	4,26	4,26
89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_08/2014	SINAPI	H	1,00000000	10,56	10,56
89262	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	48,66	48,66
91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	157,52	157,52

TOTAL Serviço:	248,61
VALOR:	281,13
VALOR ENCARGOS (112,73%):	13,53
VALOR MÃO DE OBRA:	25,53
VALOR MATERIAL:	157,51
VALOR EQUIPAMENTOS:	92,11

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	601.621,60	20,63
00003363	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	144.875,00	7,98

TOTAL Equipamento:	28,61
VALOR:	28,61
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	28,61

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	601.621,60	3,42
00003363	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	144.875,00	0,84

TOTAL Equipamento:	4,26
VALOR:	4,26
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	4,26

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	601.621,60	8,48
00003363	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001440	144.875,00	2,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	DATA:	LS Hora: 112,73%
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50	BDI: 20,34%	LS Hora: 112,73%
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA	ORSE/SE	2024/12
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
			2024/10	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
			PROPRIA	PROPRIA

FLS. Nº 440
08/12/2025
RUBRICA: 11

TOTAL Equipamento:	10,56
VALOR:	10,56
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	10,56

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2014 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	601.621,60	38,68
00003363	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006890	144.875,00	9,98

TOTAL Equipamento:	48,66
VALOR:	48,66
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	48,66

91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	26,43000000	5,96	157,52

TOTAL Material:	157,52
VALOR:	157,52
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	157,52
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	102,14	102,14
					TOTAL Material:	102,14
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27174000	27,56	7,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27174000	34,02	9,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,72
					VALOR:	118,86
					VALOR ENCARGOS (112.73%):	6,37
					VALOR MÃO DE OBRA:	12,02
					VALOR MATERIAL:	102,13
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

91984 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038116	PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	7,82	7,82
				TOTAL Material:		7,82
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19240000	27,56	5,30
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19240000	34,02	6,54
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		11,84
				VALOR:		19,66
				VALOR ENCARGOS (112.73%):		4,51
				VALOR MÃO DE OBRA:		8,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES			DATA:	L.S. Hora: 112,73%
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50			BDI: 20,34%	L.S. Mão: 70,19%
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA			ORSE/SE	REP.
				SEINFRA/CE	2024/12	01/2025
				SIOHO	D28 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
				BOVOT/MA	2024/10	12/2024
				SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025
				COMPOSIÇÃO	PRÓPRIA	
				8 PROPRIAS	PRÓPRIA	
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	

VALOR MATERIAL:	7,81
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	6,73	6,73
					TOTAL Material:	6,73
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22000000	27,56	6,06
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22000000	34,02	7,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	13,54
					VALOR:	20,27
					VALOR ENCARGOS (112,73%):	5,16
					VALOR MÃO DE OBRA:	9,73
					VALOR MATERIAL:	6,73
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00000000	6,73	13,46
					TOTAL Material:	13,46
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37800000	27,56	10,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37800000	34,02	12,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	23,26
					VALOR:	36,72
					VALOR ENCARGOS (112,73%):	8,85
					VALOR MÃO DE OBRA:	16,71
					VALOR MATERIAL:	13,46
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	3,00000000	6,73	20,19
					TOTAL Material:	20,19
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68740000	27,56	18,94
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68740000	34,02	23,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	42,32
					VALOR:	62,51
					VALOR ENCARGOS (112,73%):	16,11
					VALOR MÃO DE OBRA:	30,41
					VALOR MATERIAL:	20,18
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

89810 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5686)	SINAPI	UN	2,00000000	3,40	6,80
00003528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,02	8,02
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	25,40	2,92
					TOTAL Material:	17,74
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17376000	24,07	4,18
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17376000	29,57	5,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,31

FLS. N° 173
 PROC. N° 084/2025
 RUBRICA: 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES																						
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50																						
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						
		DATA:	L.S. Hora: 112,73%																					
		BDI : 20,34%	L.S. Mão: 70,19%																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE/SE</td> <td>2024/12</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/CE</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SOLDADO</td> <td>2024/10</td> <td>12/2024</td> </tr> <tr> <td>SINAPI/MA</td> <td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>COMPOSIÇÃO</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2024/12	01/2025	SEINFRA/CE	026 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SOLDADO	2024/10	12/2024	SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025	COMPOSIÇÃO	PRÓPRIA		PRÓPRIA	PRÓPRIA		
FORTE	VERSÃO	REF.																						
ORSE/SE	2024/12	01/2025																						
SEINFRA/CE	026 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																						
SOLDADO	2024/10	12/2024																						
SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025																						
COMPOSIÇÃO	PRÓPRIA																							
PRÓPRIA	PRÓPRIA																							

VALOR:	27,05
VALOR ENCARGOS (112.73%):	3,46
VALOR MÃO DE OBRA:	6,54
VALOR MATERIAL:	17,73
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,40	6,80
00003528 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,02	8,02
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	25,40	2,92
TOTAL Material:					17,74

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15408000	24,07	3,70
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15408000	29,57	4,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					6,25
VALOR:					25,99
VALOR ENCARGOS (112.73%):					3,07
VALOR MÃO DE OBRA:					5,80
VALOR MATERIAL:					17,73
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00

89851 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,40	6,80
00003528 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,02	8,02
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	25,40	2,92
TOTAL Material:					17,74

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22192000	24,07	5,34
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22192000	29,57	6,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					11,90
VALOR:					29,64
VALOR ENCARGOS (112.73%):					4,43
VALOR MÃO DE OBRA:					8,36
VALOR MATERIAL:					17,74
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00990000	61,55	0,60
00003516 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,05	2,05
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	2,38	0,01
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	SINAPI	UN	0,01500000	69,74	1,04
TOTAL Material:					3,70

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10160000	24,07	2,44
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10160000	29,57	3,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,44
VALOR:					9,14
VALOR ENCARGOS (112.73%):					2,03
VALOR MÃO DE OBRA:					3,81

FLS. N° 272
PROC. N° 084/2025
RUBRICA: Rf

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES		DATA :	L.S. Hora: 112,73%
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50		BDI : 20,34%	L.S. Mês: 70,19%
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA		FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA		ORSE/SE	2024/12
			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	
			SIORG	2024/10	
			ROVQUA	12/2024	
			SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	
			COMPOSIÇÃO	PRÓPRIA	
			S PROPRIAS	01/2025	
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	
VALOR MATERIAL: 3,72					
VALOR EQUIPAMENTOS: 0,00					

89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	1,92	3,84
00003518	JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,32	3,32
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	25,40	1,27
TOTAL Material:						8,43
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11032000	24,07	2,65
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11032000	29,57	3,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,91
VALOR:						14,34
VALOR ENCARGOS (112,73%):						2,20
VALOR MÃO DE OBRA:						4,15
VALOR MATERIAL:						8,43
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89806 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	2,82	5,64
00003519	JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,96	6,96
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	25,40	1,90
TOTAL Material:						14,50
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10056000	24,07	2,42
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10056000	29,57	2,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,39
VALOR:						19,89
VALOR ENCARGOS (112,73%):						2,01
VALOR MÃO DE OBRA:						3,78
VALOR MATERIAL:						14,51
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	2,82	5,64
00003519	JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,96	6,96
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	25,40	1,90
TOTAL Material:						14,50
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13216000	24,07	3,18
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13216000	29,57	3,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,08
VALOR:						21,58
VALOR ENCARGOS (112,73%):						2,64
VALOR MÃO DE OBRA:						4,97
VALOR MATERIAL:						14,50
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

FLS. N° 743
PROC. N° 084 / 2025
RUBRICA: 80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES																						
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50																						
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						
		DATA:	L.S. Hora: 112,73%																					
		BDI : 20,34%	L.S. Mão: 70,19%																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE/SE</td> <td>2024/12</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/CE</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>ESGO</td> <td>2024/10</td> <td>12/2024</td> </tr> <tr> <td>SINAPI/MA</td> <td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>COMPOSIÇÃO S PROPRIAS</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2024/12	01/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	ESGO	2024/10	12/2024	SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025	COMPOSIÇÃO S PROPRIAS	PRÓPRIA		PRÓPRIA	PRÓPRIA		
FORTE	VERSÃO	REF.																						
ORSE/SE	2024/12	01/2025																						
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																						
ESGO	2024/10	12/2024																						
SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025																						
COMPOSIÇÃO S PROPRIAS	PRÓPRIA																							
PRÓPRIA	PRÓPRIA																							

89414 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00940000	61,55	0,57
00003501	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,07	4,07
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	2,38	0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	69,74	0,76
					TOTAL Material:	5,48
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12968000	24,07	3,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12968000	29,57	3,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,95
					VALOR:	12,43
					VALOR ENCARGOS (112.73%):	2,59
					VALOR MÃO DE OBRA:	4,88
					VALOR MATERIAL:	5,50
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

94672 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00350000	61,55	0,21
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 16 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00530000	15,49	0,08
00003522	JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,38	2,38
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00400000	69,74	0,27
					TOTAL Material:	2,94
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05760000	24,07	1,38
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05760000	29,57	1,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,08
					VALOR:	6,02
					VALOR ENCARGOS (112.73%):	1,11
					VALOR MÃO DE OBRA:	2,16
					VALOR MATERIAL:	2,95
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00590000	61,55	0,36
00003524	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	7,92	7,92
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	2,38	0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	69,74	0,48
					TOTAL Material:	8,84
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11328000	24,07	2,72
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11328000	29,57	3,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,06
					VALOR:	14,90
					VALOR ENCARGOS (112.73%):	2,25
					VALOR MÃO DE OBRA:	4,26
					VALOR MATERIAL:	8,84
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

FLS. N°

747

PROC. N°

084 / 2025

RUBRICA:

10

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	DATA:	L.S. Hora: 112,73%	
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50	BDI: 20,34%	L.S. Mão: 70,19%	
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA	FORTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA	ORSE/SE	2024/12	01/2025
			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
			SUDO SUDORNA	2024/10	12/2024
SINAPI/MA			2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025	
COMPOSIÇÃO S PROPRIAS			PRÓPRIA		
PRÓPRIA	PRÓPRIA				

00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00990000	61,55	0,60
00003517	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	UN	1,00000000	1,85	1,85
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	2,38	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	SINAPI	UN	0,01500000	69,74	1,04
					TOTAL Material:	3,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10160000	24,07	2,44
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10160000	29,57	3,00

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,44
VALOR:	8,94
VALOR ENCARGOS (112.73%):	2,03
VALOR MÃO DE OBRA:	3,81
VALOR MATERIAL:	3,52
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	1,92	3,84
00003526	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,68	1,68
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	25,40	1,27
					TOTAL Material:	6,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11032000	24,07	2,65
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11032000	29,57	3,26

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,91
VALOR:	12,70
VALOR ENCARGOS (112.73%):	2,20
VALOR MÃO DE OBRA:	4,15
VALOR MATERIAL:	6,79
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

89737 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	2,82	5,64
00003509	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,10	6,10
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	25,40	1,90
					TOTAL Material:	13,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13216000	24,07	3,18
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13216000	29,57	3,90

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,08
VALOR:	20,72
VALOR ENCARGOS (112.73%):	2,64
VALOR MÃO DE OBRA:	4,97
VALOR MATERIAL:	13,64
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	61,55	0,43
00003529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,71	0,71
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01080000	2,38	0,02

FLS. N° 745
PROC. N° 084/2025
RUBRICA: 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																										
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES			DATA:	L.S. Hora: 112,73%																				
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50			BDI: 20,34%	L.S. Mão: 70,19%																				
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE/SE</td> <td>2024/12</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/CE</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SOLDO NOVOPINA</td> <td>2024/10</td> <td>12/2024</td> </tr> <tr> <td>SINAPI/MA</td> <td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>COMPOSIÇÃO 9 PADRÕES</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2024/12	01/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SOLDO NOVOPINA	2024/10	12/2024	SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025	COMPOSIÇÃO 9 PADRÕES	PRÓPRIA		PRÓPRIA	PRÓPRIA	
	FORTE	VERSÃO	REF.																							
ORSE/SE	2024/12	01/2025																								
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																								
SOLDO NOVOPINA	2024/10	12/2024																								
SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025																								
COMPOSIÇÃO 9 PADRÕES	PRÓPRIA																									
PRÓPRIA	PRÓPRIA																									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA																									

00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	69,74	0,55
TOTAL Material:						1,71
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05648000	24,07	1,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05648000	29,57	1,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,02
VALOR:						4,73
VALOR ENCARGOS (112.73%):						1,13
VALOR MÃO DE OBRA:						2,11
VALOR MATERIAL:						1,73
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	61,55	0,43
00003529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,71	0,71
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03020000	2,38	0,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	69,74	0,55
TOTAL Material:						1,76
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10872000	24,07	2,61
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10872000	29,57	3,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,82
VALOR:						7,58
VALOR ENCARGOS (112.73%):						2,16
VALOR MÃO DE OBRA:						4,08
VALOR MATERIAL:						1,77
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	61,55	0,43
00003529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,71	0,71
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	2,38	0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	69,74	0,55
TOTAL Material:						1,77
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12160000	24,07	2,92
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12160000	29,57	3,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,51
VALOR:						8,28
VALOR ENCARGOS (112.73%):						2,42
VALOR MÃO DE OBRA:						4,57
VALOR MATERIAL:						1,77
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

94674 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00940000	61,55	0,57
00003536	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,38	2,38
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00840000	2,38	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	69,74	0,76
TOTAL Material:						3,72
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

FLS. N° 746

PROC. N° 284 / 2025

RUBRICA: DP

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES			DATA:	L.S. Hora: 112,73%
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50			BDI: 20,34%	L.S. Mês: 70,19%
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA			ORSE/SE	2024/12
				SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
				SICRO	2024/10	12/2024
				SINAPI/NA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025
				COMPOSIÇÃO	PRÓPRIA	
				S PROPRIAS	PRÓPRIA	

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07510000	24,07	1,80
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07510000	29,57	2,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,02
VALOR:						7,74
VALOR ENCARGOS (112,73%):						1,50
VALOR MÃO DE OBRA:						2,81
VALOR MATERIAL:						3,74
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89492 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00940000	61,55	0,57
00003536	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,38	2,38
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01310000	2,38	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	69,74	0,76
TOTAL Material:						3,74
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06872000	24,07	1,65
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06872000	29,57	2,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,68
VALOR:						7,42
VALOR ENCARGOS (112,73%):						1,38
VALOR MÃO DE OBRA:						2,58
VALOR MATERIAL:						3,75
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00940000	61,55	0,57
00003536	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,38	2,38
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	2,38	0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	69,74	0,76
TOTAL Material:						3,79
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12968000	24,07	3,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12968000	29,57	3,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,95
VALOR:						10,74
VALOR ENCARGOS (112,73%):						2,59
VALOR MÃO DE OBRA:						4,88
VALOR MATERIAL:						3,81
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89834 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	3,40	10,20
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	21,08	21,08
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	25,40	4,38
TOTAL Material:						35,66
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23168000	24,07	5,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23168000	29,57	6,85

FLS. N° 724
PROC. N° 084 / 2025
RUBRICA: 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																							
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	DATA : L.S. Hora: 112,73%																					
DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 60	BDI : 20,34% L.S. Mês: 70,19%																					
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REP.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE/SE</td> <td>2024/12</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/CE</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2024/10</td> <td>12/2024</td> </tr> <tr> <td>SINAPI/MA</td> <td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>COMPOSIÇÃO S PROPRIAS</td> <td>PROPRIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROPRIA</td> <td>PROPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REP.	ORSE/SE	2024/12	01/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO	2024/10	12/2024	SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025	COMPOSIÇÃO S PROPRIAS	PROPRIA		PROPRIA	PROPRIA	
FORTE	VERSÃO	REP.																					
ORSE/SE	2024/12	01/2025																					
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																					
SICRO	2024/10	12/2024																					
SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025																					
COMPOSIÇÃO S PROPRIAS	PROPRIA																						
PROPRIA	PROPRIA																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	12,42
VALOR:	48,08
VALOR ENCARGOS (112.73%):	4,62
VALOR MÃO DE OBRA:	8,73
VALOR MATERIAL:	35,66
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	3,40	10,20
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	21,08	21,08
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	25,40	4,38
TOTAL Material:						35,66

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	24,07	3,61
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	29,57	4,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,04
VALOR:						43,70
VALOR ENCARGOS (112.73%):						3,00
VALOR MÃO DE OBRA:						5,65
VALOR MATERIAL:						35,66
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89861 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	3,40	10,20
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	21,08	21,08
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	25,40	4,38
TOTAL Material:						35,66

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29584000	24,07	7,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29584000	29,57	8,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,86
VALOR:						51,52
VALOR ENCARGOS (112.73%):						5,90
VALOR MÃO DE OBRA:						11,14
VALOR MATERIAL:						35,65
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01480000	61,55	0,91
00003666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,32	3,32
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01070000	2,38	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	SINAPI	UN	0,02250000	69,74	1,56
TOTAL Material:						5,81

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13544000	24,07	3,26
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13544000	29,57	4,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,26
VALOR:						13,07
VALOR ENCARGOS (112.73%):						2,71

FLS. N° 278
PROC. N° 084/2025
RUBRICA: 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES																						
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50																						
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						
		DATA:	L.S. Hora: 112,73%																					
		BDI: 20,34%	L.S. Mão: 70,19%																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ORSE/SE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA/CE</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/CE</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/CE</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>12/2024</td> </tr> <tr> <td>SINAPI/MA</td> <td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>COMPOSIÇÃO S PROPRIAS</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ORSE/SE	VERSÃO	REF.	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	01/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	12/2024	SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025	COMPOSIÇÃO S PROPRIAS	PRÓPRIA		PRÓPRIA	PRÓPRIA		
ORSE/SE	VERSÃO	REF.																						
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	01/2025																						
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																						
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	12/2024																						
SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025																						
COMPOSIÇÃO S PROPRIAS	PRÓPRIA																							
PRÓPRIA	PRÓPRIA																							

VALOR MÃO DE OBRA:	5,09
VALOR MATERIAL:	5,82
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

89830 JUNCÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	2,82	8,46
00003658 JUNCÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	16,39	16,39
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	25,40	2,85
TOTAL Material:					27,70

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13408000	24,07	3,22
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13408000	29,57	3,96

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,18
VALOR:	34,88
VALOR ENCARGOS (112,73%):	2,67
VALOR MÃO DE OBRA:	5,04
VALOR MATERIAL:	27,71
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

89795 JUNCÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	2,82	8,46
00003658 JUNCÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	16,39	16,39
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	25,40	2,85
TOTAL Material:					27,70

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17624000	24,07	4,24
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17624000	29,57	5,21

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,45
VALOR:	37,15
VALOR ENCARGOS (112,73%):	3,52
VALOR MÃO DE OBRA:	6,63
VALOR MATERIAL:	27,71
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

99833 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZÃO MÁXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99829 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZÃO MÁXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,23	0,23
99830 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZÃO MÁXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
99831 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZÃO MÁXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
99832 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZÃO MÁXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	4,24	4,24

TOTAL Serviço:	4,67
VALOR:	4,67
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,44

FLS. N° 729
PROC. N° 884 / 2025
RUBRICA: 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50	
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA	
		DATA:	L.S. Hora: 112,73%
		BDI: 20,34%	L.S. Mês: 70,19%
		FONTE ORSE/SE: 2024/12 SEINFRA/CE: 028 SEM DESONERAÇÃO SIAGO: 2024/10 SINAPI/MA: 2024/12 SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÃO S PROPRIAS: PRÓPRIA PRÓPRIA: PRÓPRIA	VERSÃO 01/2025 10/2023 12/2024 01/2025
		REP. 01/2025 01/2025 01/2025 01/2025	

99829 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIACAO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	SINAPI	UN	0,00007200	3.318,12	0,23
TOTAL Equipamento:						0,23
VALOR:						0,23
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,23

99830 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	SINAPI	UN	0,00001480	3.318,12	0,04
TOTAL Equipamento:						0,04
VALOR:						0,04
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,04

99831 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	SINAPI	UN	0,00005000	3.318,12	0,16
TOTAL Equipamento:						0,16
VALOR:						0,16
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,16

99832 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Especialidade		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	4,42000000	0,96	4,24
TOTAL Especialidade:						4,24
VALOR:						4,24
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010425	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES "40 X 30" CM	SINAPI	UN	1,00000000	109,76	109,76
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	18,10	36,20
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,03040000	128,62	3,91
TOTAL Material:						149,87
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30960000	29,57	9,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15088000	24,11	3,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,78
VALOR:						162,65
VALOR ENCARGOS (112.73%):						4,78

FLS. N° 750
 PROC. N° 084/2025
 RUBRICA: RP

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	DATA:	L.S. Hora: 112,73%	
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50	BDI: 20,34%	L.S. Mão: 70,19%	
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA	ORSE/SE	2024/12	01/2025
			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
			ESGO	2024/10	12/2024
			SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025
			COMPOSIÇÃO	PRÓPRIA	
			S PROPRIAS		
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	

VALOR MÃO DE OBRA:	9,02
VALOR MATERIAL:	149,86
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

89532 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00820000	61,55	0,50
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01200000	2,38	0,02
00003869	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,05	3,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	69,74	0,66
					TOTAL Material:	4,23
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04192000	24,07	1,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04192000	29,57	1,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,23
					VALOR:	6,46
					VALOR ENCARGOS (112,73%):	0,82
					VALOR MÃO DE OBRA:	1,56
					VALOR MATERIAL:	4,23
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

89562 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01060000	61,55	0,65
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01440000	2,38	0,03
00003872	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,20	5,20
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01250000	69,74	0,87
					TOTAL Material:	6,75
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05080000	24,07	1,22
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05080000	29,57	1,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,72
					VALOR:	9,47
					VALOR ENCARGOS (112.73%):	1,02
					VALOR MÃO DE OBRA:	1,91
					VALOR MATERIAL:	6,75
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1". PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	1,73	1,73
					TOTAL Material:	1,73
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15330000	27,56	4,22
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15330000	34,02	5,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,43
					VALOR:	11,16
					VALOR ENCARGOS (112.73%):	3,58
					VALOR MÃO DE OBRA:	6,78
					VALOR MATERIAL:	1,73
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

89821 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,02450000	61,55	1,50

FLS. N° 751
PROC. N° 084 / 2025
RUBRICA: 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																										
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES			DATA:	L.S. Hora: 112,73%																				
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50			BDI: 20,34%	L.S. Mão: 70,19%																				
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REP.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE/SE</td> <td>2024/12</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/CE</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>ESGOTO</td> <td>2024/10</td> <td>12/2024</td> </tr> <tr> <td>SINAPI/MA</td> <td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>COMPOSIÇÃO S PROPRIAS</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REP.	ORSE/SE	2024/12	01/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	ESGOTO	2024/10	12/2024	SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025	COMPOSIÇÃO S PROPRIAS	PRÓPRIA		PRÓPRIA	PRÓPRIA	
	FORTE	VERSÃO	REP.																							
ORSE/SE	2024/12	01/2025																								
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																								
ESGOTO	2024/10	12/2024																								
SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025																								
COMPOSIÇÃO S PROPRIAS	PRÓPRIA																									
PRÓPRIA	PRÓPRIA																									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA																									

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00540000	2,38	0,01
00003899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,75	5,75
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04000000	69,74	2,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10584000	24,07	2,54
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10584000	29,57	3,12

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,66
VALOR:	15,70
VALOR ENCARGOS (112.73%):	2,11
VALOR MÃO DE OBRA:	3,97
VALOR MATERIAL:	10,05
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,02450000	61,55	1,50
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00540000	2,38	0,01
00003899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,75	5,75
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04000000	69,74	2,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10272000	24,07	2,47
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10272000	29,57	3,03

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,50
VALOR:	15,54
VALOR ENCARGOS (112.73%):	2,05
VALOR MÃO DE OBRA:	3,86
VALOR MATERIAL:	10,05
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

89856 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,02450000	61,55	1,50
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00770000	2,38	0,01
00003899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,75	5,75
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04000000	69,74	2,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14792000	24,07	3,56
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14792000	29,57	4,37

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,93
VALOR:	17,97
VALOR ENCARGOS (112.73%):	2,95
VALOR MÃO DE OBRA:	5,56
VALOR MATERIAL:	10,06
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

89752 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00990000	61,55	0,60
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	2,38	0,01
00003897	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,40	1,40

FLS. N° 352
PROC. N° 084 / 2025
RUBRICA: 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES			DATA:	L.S. Hora: 112,73%
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50			BOI: 20,34%	L.S. Mês: 70,19%
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA			ORSE/SE	REF.
				SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	01/2025
				SICRO	2024/10	12/2024
				SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PRÓPRIA	
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	

00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	69,74	1,04
TOTAL Material:						3,05
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06768000	24,07	1,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06768000	29,57	2,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,62
VALOR:						6,67
VALOR ENCARGOS (112.73%):						1,35
VALOR MÃO DE OBRA:						2,53
VALOR MATERIAL:						3,07
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89813 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00730000	61,55	0,44
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	2,38	0,01
00003875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,90	2,90
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	69,74	0,76
TOTAL Material:						4,11
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01824000	24,07	0,43
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01824000	29,57	0,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,96
VALOR:						5,07
VALOR ENCARGOS (112.73%):						0,35
VALOR MÃO DE OBRA:						0,66
VALOR MATERIAL:						4,13
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00730000	61,55	0,44
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03900000	2,38	0,09
00003875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,90	2,90
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	69,74	0,76
TOTAL Material:						4,19
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07352000	24,07	1,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07352000	29,57	2,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,93
VALOR:						8,12
VALOR ENCARGOS (112.73%):						1,46
VALOR MÃO DE OBRA:						2,75
VALOR MATERIAL:						4,20
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89817 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01670000	61,55	1,02
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03100000	2,38	0,07
00003898	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,89	5,89
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02600000	69,74	1,81
TOTAL Material:						8,79
Mão de Obra com Encargos Complementares						
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		

FLS. N° 153
 PROC. N° 087/2025
 RUBRICA: H

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES																						
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50																						
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						
		DATA:	L.S. Hora: 112,73%																					
		BDI: 20,34%	L.S. Mão: 70,19%																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE/SE</td> <td>2024/12</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/CE</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2024/10</td> <td>12/2024</td> </tr> <tr> <td>SINAPI/MA</td> <td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>COMPOSIÇÃO S PROPRIAS</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2024/12	01/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO	2024/10	12/2024	SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025	COMPOSIÇÃO S PROPRIAS	PRÓPRIA		PRÓPRIA	PRÓPRIA		
FORTE	VERSÃO	REF.																						
ORSE/SE	2024/12	01/2025																						
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																						
SICRO	2024/10	12/2024																						
SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025																						
COMPOSIÇÃO S PROPRIAS	PRÓPRIA																							
PRÓPRIA	PRÓPRIA																							

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06704000	24,07	1,61
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06704000	29,57	1,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,59
VALOR:						12,38
VALOR ENCARGOS (112.73%):						1,34
VALOR MÃO DE OBRA:						2,52
VALOR MATERIAL:						8,80
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89774 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01670000	61,55	1,02
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04600000	2,38	0,10
00003898	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,89	5,89
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02600000	69,74	1,81
TOTAL Material:						8,82
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08816000	24,07	2,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08816000	29,57	2,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,72
VALOR:						13,54
VALOR ENCARGOS (112.73%):						1,76
VALOR MÃO DE OBRA:						3,31
VALOR MATERIAL:						8,83
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89528 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	61,55	0,43
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01090000	2,38	0,02
00003904	LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,80	0,80
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	69,74	0,55
TOTAL Material:						1,80
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03768000	24,07	0,90
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03768000	29,57	1,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,01
VALOR:						3,81
VALOR ENCARGOS (112.73%):						0,75
VALOR MÃO DE OBRA:						1,40
VALOR MATERIAL:						1,82
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89424 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	61,55	0,43
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03020000	2,38	0,07
00003904	LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,80	0,80
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	69,74	0,55
TOTAL Material:						1,85
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07248000	24,07	1,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07248000	29,57	2,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,88

FLS. N° 754
 PROC. N° 084 / 2025
 RUBRICA: *lp*

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	DATA:	L.S. Hora: 112,73%
DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50	BDI: 20,34%	L.S. Mês: 70,19%
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA	FONTE:	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA	ORSE/SE	2024/12
		SINAPR/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPR/MA	2024/10
		SINAPR/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÃO	PRÓPRIA
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

VALOR:	5,73
VALOR ENCARGOS (112.73%):	1,45
VALOR MÃO DE OBRA:	2,72
VALOR MATERIAL:	1,87
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

89378 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	61,55	0,43
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	2,38	0,08
00003904	LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,80	0,80
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	69,74	0,55
					TOTAL Material:	1,86
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08104000	24,07	1,95
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08104000	29,57	2,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,34
					VALOR:	6,20
					VALOR ENCARGOS (112.73%):	1,62
					VALOR MÃO DE OBRA:	3,04
					VALOR MATERIAL:	1,87
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

89541 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00940000	61,55	0,57
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01310000	2,38	0,03
00003903	LUVA PVC SOLDÁVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,96	1,96
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	69,74	0,76
					TOTAL Material:	3,32
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04616000	24,07	1,11
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04616000	29,57	1,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,47
					VALOR:	5,79
					VALOR ENCARGOS (112.73%):	0,93
					VALOR MÃO DE OBRA:	1,73
					VALOR MATERIAL:	3,33
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

89431 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00940000	61,55	0,57
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	2,38	0,08
00003903	LUVA PVC SOLDÁVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,96	1,96
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	69,74	0,76
				TOTAL Material:		3,37
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08648000	24,07	2,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08648000	29,57	2,55
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		4,63
				VALOR:		8,00
				VALOR ENCARGOS (112.73%):		1,73
				VALOR MÃO DE OBRA:		3,25
				VALOR MATERIAL:		3,38

FLS. N° 755
 PROC. N° 084 / 2025
 RUBRICA: 4

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	DATA : L.S. Hora: 112,73%
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50	BDI : 20,34% L.S. Mês: 70,19%
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAU - MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU - MA	
		FONTE ORSE/SE 2024/12 01/2025 SEINFRA/CE 028 SEM DESONERAÇÃO 10/2023 SUCHO NOVOPOMA 2024/10 12/2024 SINAPI/MA 2024/12 SEM DESONERAÇÃO 01/2025 COMPOSIÇÃO S PROPRIAS PROPRIA PRÓPRIA PROPRIA	

VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00
---------------------	------

89386 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00940000	61,55	0,57
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04030000	2,38	0,09
00003903	LUVA PVC SOLDÁVEL, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,96	1,96
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	SINAPI	UN	0,01100000	69,74	0,76
TOTAL Material:						3,38
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09664000	24,07	2,32
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09664000	29,57	2,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,17
VALOR:						8,55
VALOR ENCARGOS (112,73%):						1,92
VALOR MÃO DE OBRA:						3,62
VALOR MATERIAL:						3,40
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

97810 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038194	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	5,00	5,00
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LÂMPADAS	SINAPI	UN	1,00000000	2,19	2,19
TOTAL Material:						7,19
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03561250	27,56	0,98
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11396000	34,02	3,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,85
VALOR:						12,04
VALOR ENCARGOS (112,73%):						1,89
VALOR MÃO DE OBRA:						3,56
VALOR MATERIAL:						7,19
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

102274 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	32,03	22,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						22,42
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102270	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIÇÃO. AF_01/2021	SINAPI	H	1,00000000	0,97	0,97
102271	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	SINAPI	H	1,00000000	0,22	0,22
TOTAL Serviço:						1,19
VALOR:						23,61
VALOR ENCARGOS (112,73%):						9,11
VALOR MÃO DE OBRA:						17,17
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						1,20

102275 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	32,03	22,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						22,42
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

FLS. N.º 756
PROC. Nº 284 / 2025
RUBRICA: 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	DATA:	L.S. Hora: 112,73%
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50	BDI: 20,34%	L.S. Mês: 70,19%
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA	FONTE:	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA	ORSE/SE	2024/12
			SINAPI/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
			SINAPI/MA	2024/10
			SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÃO	PROPRIA
			5 PROPRIAS	PROPRJA
			PROPRIA	PROPRJA

102270	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIÇÃO. AF_01/2021		H	1,00000000	0,97	0,97
102271	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	SINAPI	H	1,00000000	0,22	0,22
102272	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021	SINAPI	H	1,00000000	1,22	1,22
102273	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021	SINAPI	H	1,00000000	1,63	1,63

TOTAL Serviço:	4,04
VALOR:	26,46
VALOR ENCARGOS (112,73%):	9,11
VALOR MÃO DE OBRA:	17,17
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	2,42

102270 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIÇÃO. AF_01/2021 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040703	MARTELO DEMOLIDOR ELETTRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	SINAPI	UN	0,00006400	15.300,00	0,97
TOTAL Equipamento:						0,97
VALOR:						0,97
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,97

102271 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040703	MARTELO DEMOLIDOR ELETTRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	SINAPI	UN	0,00001480	15.300,00	0,22
TOTAL Equipamento:						0,22
VALOR:						0,22
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,22

102272 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040703	MARTELO DEMOLIDOR ELETTRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	SINAPI	UN	0,00008000	15.300,00	1,22
TOTAL Equipamento:						1,22
VALOR:						1,22
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						1,22

102273 MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021 (H)						
Especial		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,70000000	0,96	1,63
TOTAL Especial:						1,63
VALOR:						1,63
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
--	--	--	--	--	--	--

FLS. N° 757
 PROC. N° 084 / 2025
 RUBRICA: 10



OBRA:

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

DESCRIÇÃO:

Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50

LOCAL:

BARÃO DE GRAJAÚ - MA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

DATA:

BDI : 20,34%

L.S. Hora: 112,73%

L.S. Mês: 70,19%

FONTE	VERSÃO	REF.
ORSE/SE	2024/12	01/2025
SEINFRA/CE	D28 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
SICOD	2024/10	12/2024
SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025
COMPOSICAO S PROPRIAS	PRÓPRIA	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:						7,49

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	21,14	21,14
TOTAL Mão de Obra:						21,14

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,28	0,28
TOTAL Serviço:						0,28

VALOR:						28,91
VALOR ENCARGOS (112.73%):						11,35
VALOR MÃO DE OBRA:						21,42
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:						7,49

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	27,95	27,95
TOTAL Mão de Obra:						27,95

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
TOTAL Serviço:						0,16

VALOR:						35,60
VALOR ENCARGOS (112.73%):						14,90
VALOR MÃO DE OBRA:						28,11
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:						7,49

FLS. Nº 758

PROC. Nº 84 / 2025

RUBRICA: 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50	
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA	
DATA:		L.S. Hora: 112,73%	
BDI: 20,34%		L.S. Mão: 70,19%	
PONTE		VERSÃO	REF.
ORSE/SE		2024/12	01/2025
SEINFRA/CE		028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
USIM		2024/10	12/2024
SINAPI/MA		2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025
COMPOSIÇÃO		PRÓPRIA	
S PROPRIAS		PRÓPRIA	

Mão de Obra	POENTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	31,33
TOTAL Mão de Obra:					31,33
Serviço	POENTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,59
TOTAL Serviço:					0,59
VALOR:					39,41
VALOR ENCARGOS (112.73%):					16,92
VALOR MÃO DE OBRA:					31,92
VALOR MATERIAL:					0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	POENTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63
TOTAL Encargos Complementares:					7,49
Mão de Obra	POENTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	21,14
TOTAL Mão de Obra:					21,14
Serviço	POENTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,20
TOTAL Serviço:					0,20
VALOR:					28,83
VALOR ENCARGOS (112.73%):					11,31
VALOR MÃO DE OBRA:					21,34
VALOR MATERIAL:					0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	POENTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63
TOTAL Encargos Complementares:					7,49
Mão de Obra	POENTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	21,14
TOTAL Mão de Obra:					21,14
Serviço	POENTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,28
TOTAL Serviço:					0,28
VALOR:					28,91
VALOR ENCARGOS (112.73%):					11,35
VALOR MÃO DE OBRA:					21,42

FLS. N° 758
PROC. N° 084/2025
RUBRICA: 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50	
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA	
DATA:		L.S. Hora: 112,73%	
BDI: 20,34%		L.S. Mês: 70,19%	
FONTE		VERSÃO	REF.
ORSE/SE		2024/12	01/2025
SEINFRA/CE		028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
VIGOR		2024/10	12/2024
SINAPI/MA		2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025
COMPOSIÇÃO		PRÓPRIA	
PRÓPRIA		PRÓPRIA	

VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64	
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86	
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34	
00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01	
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01	
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63	
TOTAL Encargos Complementares:					7,49	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	21,14	21,14	
TOTAL Mão de Obra:					21,14	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,39	0,39	
TOTAL Serviço:					0,39	
VALOR:					29,02	
VALOR ENCARGOS (112,73%):					11,41	
VALOR MÃO DE OBRA:					21,53	
VALOR MATERIAL:					0,00	
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00	

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64	
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86	
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34	
00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01	
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01	
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63	
TOTAL Encargos Complementares:					7,49	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	24,31	24,31	
TOTAL Mão de Obra:					24,31	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,23	0,23	
TOTAL Serviço:					0,23	
VALOR:					32,03	
VALOR ENCARGOS (112,73%):					13,01	
VALOR MÃO DE OBRA:					24,54	
VALOR MATERIAL:					0,00	
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00	

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64	
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86	
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34	

FLS. N° 760
 PROC. N° 084/2025
 RUBRICA: 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																										
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES			DATA:	L.S. Hora: 112,73%																				
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50			BDI: 20,34%	L.S. Mês: 70,19%																				
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE/SE</td> <td>2024/12</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/CE</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SECHO</td> <td>2024/10</td> <td>12/2024</td> </tr> <tr> <td>SINAPI/MA</td> <td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>COMPOSIÇÕES E PROPRIAS</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2024/12	01/2025	SEINFRA/CE	026 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SECHO	2024/10	12/2024	SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025	COMPOSIÇÕES E PROPRIAS	PRÓPRIA		PRÓPRIA	PRÓPRIA	
	FONTE	VERSÃO	REF.																							
ORSE/SE	2024/12	01/2025																								
SEINFRA/CE	026 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																								
SECHO	2024/10	12/2024																								
SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025																								
COMPOSIÇÕES E PROPRIAS	PRÓPRIA																									
PRÓPRIA	PRÓPRIA																									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA																									

00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63

TOTAL Encargos Complementares: 7,46

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	21,14

TOTAL Mão de Obra: 21,14

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,28

TOTAL Serviço: 0,28

VALOR:	28,91
VALOR ENCARGOS (112,73%):	11,35
VALOR MÃO DE OBRA:	21,42
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

90455 PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01000000	20,13
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,02140000	24,27
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,15000000	9,88

TOTAL Material: 2,19

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03112000	24,07
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12480000	29,57

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 4,42

VALOR:	8,61
VALOR ENCARGOS (112,73%):	1,69
VALOR MÃO DE OBRA:	3,18
VALOR MATERIAL:	2,19
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

90453 PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00880000	20,13
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,02140000	24,27
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,15000000	5,71

TOTAL Material: 1,53

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01408000	24,07
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05616000	29,57

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 1,89

VALOR:	3,52
VALOR ENCARGOS (112,73%):	0,77
VALOR MÃO DE OBRA:	1,43
VALOR MATERIAL:	1,55
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

90454 PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00950000	20,13

TOTAL Material: 0,19

FLS. N° 761
PROC. N° 084/2025
RUBRICA: 80

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES		DATA:	L.S. Hora: 112,73%
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MGMV FNHIS Sub 50		BDI: 20,34%	L.S. Mês: 70,19%
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA				
			FONTE:	VERSÃO:	REF:
			ORSE/SE:	2024/12	01/2025
			SEINFRA/CE:	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
			SICRO:	2024/10	12/2024
			SINAPI/MA:	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025
			COMPOSIÇÃO 3 PROPRIA:	PROPRIA	
			PROPRIA:	PROPRIA	

00040904	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,02140000	24,27	0,51
00009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,15000000	10,84	1,62
					TOTAL Material:	2,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02136000	24,07	0,51
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08544000	29,57	2,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,03
					VALOR:	5,35
					VALOR ENCARGOS (112,73%):	1,16
					VALOR MÃO DE OBRA:	2,17
					VALOR MATERIAL:	2,33
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,24	1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
					TOTAL Encargos Complementares:	8,68
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	21,15	21,15
					TOTAL Mão de Obra:	21,15
Serviços		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
					TOTAL Serviço:	0,51
					VALOR:	30,34
					VALOR ENCARGOS (112,73%):	11,48
					VALOR MÃO DE OBRA:	21,66
					VALOR MATERIAL:	0,00
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,59380000	23,22	13,78
91892	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,26750000	24,58	6,57
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	2,79860000	0,53	1,48
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	1,02640000	1,35	1,38
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	23,21
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001356	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	6,76140000	57,06	385,80
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	M2	0,31890000	21,70	6,92
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,03500000	8,01	0,28
00039995	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	SINAPI	M3	0,24750000	434,16	107,45
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,42160000	11,73	16,67
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,29540000	21,77	6,43

FLS. N° 762
PROC. Nº 087/2023
RUBRICA: LQ

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																											
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES			DATA:	L.S. Hora: 112,73%																					
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50			BDI: 20,34%	L.S. Mão: 70,19%																					
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA																									
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA																									
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE/SE</td> <td>2024/12</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/CE</td> <td>D28 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI/MA</td> <td>2024/10</td> <td>12/2024</td> </tr> <tr> <td>SINAPI/MA</td> <td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2024/12	01/2025	SEINFRA/CE	D28 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SINAPI/MA	2024/10	12/2024	SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PRÓPRIA		PRÓPRIA	PRÓPRIA		
FORTE	VERSÃO	REF.																									
ORSE/SE	2024/12	01/2025																									
SEINFRA/CE	D28 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																									
SINAPI/MA	2024/10	12/2024																									
SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025																									
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PRÓPRIA																										
PRÓPRIA	PRÓPRIA																										

00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,18430000	20,04	3,69
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	6,25000000	4,10	25,62

					TOTAL Material:	552,86
--	--	--	--	--	-----------------	--------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTIEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68904000	24,56	16,92
88261	CARPINTIEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,44528000	30,04	103,49
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,90360000	30,34	179,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,90360000	24,11	142,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	441,85

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	32,67980000	14,84	484,96
94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,10300000	557,61	615,04

					TOTAL Serviço:	1.100,00
					VALOR:	2.117,92
					VALOR ENCARGOS (112.73%):	242,73
					VALOR MÃO DE OBRA:	458,51
					VALOR MATERIAL:	1.449,00
					VALOR EQUIPAMENTOS:	5,63

97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	3,42710000	23,22	79,57
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,88010000	24,58	21,63
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	18,09170000	0,53	9,58
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	6,83500000	1,35	8,95
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	119,73

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043677	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	SINAPI	M2	13,05140000	70,79	923,90
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	M2	0,60740000	21,70	13,18
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,06670000	8,01	0,53
00039014	FIBRA DE AÇO PARA REFORÇO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA "50" L / D, COMPRIMENTO DE "30" MM E RESISTENCIA A TRAÇÃO DO AÇO MAIOR 1000 MPA	SINAPI	KG	6,00000000	9,17	55,02
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	2,12760000	21,77	46,31
					TOTAL Material:	1.038,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTIEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,44576000	24,56	84,62
88261	CARPINTIEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	17,22864000	30,04	517,54
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	25,40360000	30,34	770,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	25,40360000	24,11	612,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1.985,38

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	536,68	644,01

					TOTAL Serviço:	644,01
					VALOR:	3.788,06
					VALOR ENCARGOS (112.73%):	794,95
					VALOR MÃO DE OBRA:	1.500,01
					VALOR MATERIAL:	1.596,66
					VALOR EQUIPAMENTOS:	19,70

FLS. N° 763
 PROC. N° 089/2025
 RUBRICA: lp



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	DATA:	L.S. Hora: 112,73%																									
DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50	BDI : 20,34%	L.S. Mão: 70,19%																									
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr><tr><td>ORSE/SE</td><td>2024/12</td><td>01/2025</td></tr><tr><td>SEINFRA/CE</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>USCIN</td><td>2024/10</td><td>12/2024</td></tr><tr><td>NOVO/MA</td><td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td><td>01/2025</td></tr><tr><td>SINAPI/MA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>COMPOSIÇÃO 3 PROPRIAS</td><td>PRÓPRIA</td><td></td></tr><tr><td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td></td></tr></table>			FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2024/12	01/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	USCIN	2024/10	12/2024	NOVO/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025	SINAPI/MA			COMPOSIÇÃO 3 PROPRIAS	PRÓPRIA		PRÓPRIA	PRÓPRIA	
FONTE	VERSÃO	REF.																										
ORSE/SE	2024/12	01/2025																										
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																										
USCIN	2024/10	12/2024																										
NOVO/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025																										
SINAPI/MA																												
COMPOSIÇÃO 3 PROPRIAS	PRÓPRIA																											
PRÓPRIA	PRÓPRIA																											
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA																											

97739 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,12330000	23,22	26,08
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,43980000	24,58	10,81
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	12,65420000	0,53	6,70
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	4,64080000	1,35	6,26
TOTAL Equipamento Custo Horário:					49,85

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	8,42250000	57,06	480,58
00043682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	M2	0,60740000	21,70	13,18
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,06670000	8,01	0,53
0004491 PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,05450000	11,73	59,28
00020247 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,43770000	21,77	9,52
00005073 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,65520000	20,04	13,13
TOTAL Material:					576,22

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTIEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25050000	24,56	30,71
88261 CARPINTIEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,25264000	30,04	187,82
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	17,61448000	30,34	534,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	17,61448000	24,11	424,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1.177,63

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	21,99970000	16,55	364,09
94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	557,61	669,13
TOTAL Serviço:					1.033,22

VALOR:					2.836,92
VALOR ENCARGOS (112,73%):					516,89
VALOR MÃO DE OBRA:					975,29
VALOR MATERIAL:					1.405,31
VALOR EQUIPAMENTOS:					14,51

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,54	4,54
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,73	1,73
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,97	1,97
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:					10,32

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	21,14	21,14
TOTAL Mão de Obra:					21,14

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
TOTAL Serviço:					0,35

FLS. N° 764
PROC. N° 084 / 2025
RUBRICA: 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50	
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA	
DATA:		L.S. Hora: 112,73%	
BDI : 20,34%		L.S. Mês: 70,19%	
FONTE		VERSÃO	REF.
ORSE/SE		2024/12	01/2025
SEINFRA/CE		028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO		2024/10	12/2024
SINAPI/MA		2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025
COMPRAS/CE		PRÓPRIA	
PRÓPRIA		PRÓPRIA	

VALOR:	31,81
VALOR ENCARGOS (112.73%):	11,39
VALOR MÃO DE OBRA:	21,49
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
TOTAL Serviço:						0,76
VALOR:						0,76
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,76

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,75	0,75
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	8,61	8,61
TOTAL Serviço:						10,12
VALOR:						10,12
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						8,61
VALOR EQUIPAMENTOS:						1,51

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 MM/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00005330	11.291,17	0,60
TOTAL Equipamento:						0,60
VALOR:						0,60
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,60

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 MM/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00001430	11.291,17	0,16
TOTAL Equipamento:						0,16
VALOR:						0,16
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,16

FLS. N°

765

PROC. N°

084 / 2025

RUBRICA:

10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	DATA: L.S. Hora: 112,73%																		
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50	BDI: 20,34% L.S. Mês: 70,19%																		
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAU - MA																			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU - MA																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ORSE/SE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA/CE</td> <td>2024/12</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>SERVIÇO NOVO/MA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI/MA</td> <td>2024/10</td> <td>12/2024</td> </tr> <tr> <td>COMPOSIÇÃO 2 PROPRIA</td> <td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ORSE/SE	VERSÃO	REF.	SEINFRA/CE	2024/12	01/2025	SERVIÇO NOVO/MA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SINAPI/MA	2024/10	12/2024	COMPOSIÇÃO 2 PROPRIA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025	PRÓPRIA	PRÓPRIA		
ORSE/SE	VERSÃO	REF.																			
SEINFRA/CE	2024/12	01/2025																			
SERVIÇO NOVO/MA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																			
SINAPI/MA	2024/10	12/2024																			
COMPOSIÇÃO 2 PROPRIA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025																			
PRÓPRIA	PRÓPRIA																				

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00006670	11.291,17	0,75
TOTAL Equipamento:						0,75
VALOR:						0,75
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,75

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	5,98	8,61
TOTAL Material:						8,61
VALOR:						8,61
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						8,61
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	24,36	73,08
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	0,11	2,17
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	238,00	238,00
TOTAL Material:						313,25
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,03680000	30,04	31,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31840000	24,11	7,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						38,81
VALOR:						352,06
VALOR ENCARGOS (112,73%):						14,44
VALOR MÃO DE OBRA:						27,24
VALOR MATERIAL:						313,25
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 (M3)						
Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03020000	24,23	0,73
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03250000	31,49	1,02
5679	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,39720000	55,41	22,00
5678	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,07940000	138,16	10,96
TOTAL Equipamento Custo Horário:						34,71
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,10000000	116,15	127,76
TOTAL Material:						127,76
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

FLS. N° 766
 PROC. N° 084, 2025
 RUBRICA: 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50	
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA	
DATA:		L.S. Hora: 112,73%	
BDI: 20,34%		L.S. Mês: 70,19%	
FONTE		VERSÃO	REF.
ORSE/SE		2024/12	01/2025
SEINFRA/CE		028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO		NOVO/MA	12/2024
SINAPI/MA		2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025
COMPOSIÇÃO		PRÓPRIA	
PRÓPRIA		PRÓPRIA	

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45760000	30,34	13,88
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68632000	24,11	16,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						30,42
VALOR:						192,89
VALOR ENCARGOS (112,73%):						15,80
VALOR MÃO DE OBRA:						29,81
VALOR MATERIAL:						132,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						18,01

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (M3)						
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,06660000	24,23	1,61
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07180000	31,49	2,26
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,87
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,10000000	105,00	115,50
TOTAL MATERIAL:						115,50
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61752000	30,34	49,07
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,42632000	24,11	58,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						107,56
VALOR:						226,93
VALOR ENCARGOS (112,73%):						39,83
VALOR MÃO DE OBRA:						75,13
VALOR MATERIAL:						115,93
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,22

101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 (M3)						
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,06660000	24,23	1,61
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07180000	31,49	2,26
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,63980000	55,41	35,45
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,12800000	138,16	17,68
TOTAL Equipamento Custo Horário:						57,00
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,10000000	116,15	127,76
TOTAL MATERIAL:						127,76
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73704000	30,34	22,36
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10552000	24,11	26,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						49,01
VALOR:						233,77
VALOR ENCARGOS (112,73%):						25,81
VALOR MÃO DE OBRA:						48,68
VALOR MATERIAL:						134,71
VALOR EQUIPAMENTOS:						29,11

91222 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 (M)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

FLS. N° 767
PROC. N° 084/2025
RUBRICA: 10



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

DESCRIÇÃO:

Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNIHS Sub 50

LOCAL:

BARÃO DE GRAJAÚ - MA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

DATA :

L.S. Hora: 112,73%

BDI : 20,34%

L.S. Mês: 70,19%

FONTE

VERSÃO

REF.

ORSE/SE

2024/12

01/2025

SEINFRA/CE

028 SEM DESONERAÇÃO

10/2023

SICRO NOVO/MA

2024/10

12/2024

SINAPI/MA

2024/12 SEM DESONERAÇÃO

01/2025

CONSP/MA

PRÓPRIA

S PROPRIAS

PRÓPRIA

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05872000	24,07	1,41
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20872000	29,57	6,17

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,58
VALOR:	7,58
VALOR ENCARGOS (112,73%):	2,89
VALOR MÃO DE OBRA:	5,45
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05280000	24,07	1,27
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18784000	29,57	5,55

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,82
VALOR:	6,82
VALOR ENCARGOS (112,73%):	2,60
VALOR MÃO DE OBRA:	4,90
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00020080	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,04000000	20,09	0,80
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	2,38	0,01
00011674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	30,52	30,52
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	69,74	0,66
TOTAL Material:					31,99	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06360000	24,07	1,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06360000	29,57	1,88

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,41
VALOR:	35,40
VALOR ENCARGOS (112,73%):	1,28
VALOR MÃO DE OBRA:	2,39
VALOR MATERIAL:	32,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,04000000	20,09	0,80
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	2,38	0,01
00011675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	48,45	48,45
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	69,74	0,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06360000	24,07	1,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06360000	29,57	1,88

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,41
VALOR:	53,33
VALOR ENCARGOS (112,73%):	1,28
VALOR MÃO DE OBRA:	2,39
VALOR MATERIAL:	49,93
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

FLS. N° 763-A
PROC. N° 084/2025
RUBRICA: 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES																						
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNNIS Sub 50																						
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						
DATA:		L.S. Hora: 112,73%																						
BDI: 20,34%		L.S. Mês: 70,19%																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE/SE</td> <td>2024/12</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/CE</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOV/MA</td> <td>2024/10</td> <td>12/2024</td> </tr> <tr> <td>SINAPI/MA</td> <td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>COMPANHIA S. PROPRIA</td> <td>PROPRIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROPRIA</td> <td>PROPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2024/12	01/2025	SEINFRA/CE	026 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO NOV/MA	2024/10	12/2024	SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025	COMPANHIA S. PROPRIA	PROPRIA		PROPRIA	PROPRIA			
FORTE	VERSÃO	REF.																						
ORSE/SE	2024/12	01/2025																						
SEINFRA/CE	026 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																						
SICRO NOV/MA	2024/10	12/2024																						
SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025																						
COMPANHIA S. PROPRIA	PROPRIA																							
PROPRIA	PROPRIA																							

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	28,91	23,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					23,12

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	25,54	25,54
88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JURDS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	6,75	6,75

TOTAL Serviço: 32,29

VALOR: 55,41

VALOR ENCARGOS (112,73%): 9,08

VALOR MÃO DE OBRA: 17,14

VALOR MATERIAL: 0,00

VALOR EQUIPAMENTOS: 32,28

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	28,91	23,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					23,12

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	25,54	25,54
88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JURDS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	6,75	6,75
5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	31,92	31,92
53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	50,83	50,83

TOTAL Serviço: 118,04

VALOR: 138,16

VALOR ENCARGOS (112,73%): 9,08

VALOR MÃO DE OBRA: 17,13

VALOR MATERIAL: 50,83

VALOR EQUIPAMENTOS: 64,21

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00005600	456.097,53	25,54

TOTAL Equipamento: 25,54

VALOR: 25,54

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR MÃO DE OBRA: 0,00

VALOR MATERIAL: 0,00

VALOR EQUIPAMENTOS: 25,54

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JURDS. AF_06/2014 (H)

FLS. N° 767-B
 PROC. N° 084/2025
 RUBRICA: 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	DATA:	L.S. Hora: 112,73%
DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50	BDI: 20,34%	L.S. Mão: 70,19%
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAU - MA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU - MA	ORSE/SE	2024/12
		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
		SIQND	2024/10
		SINAPI/UMA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÃO	PRÓPRIA
		PRÓPRIA	PRÓPRIA

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00001480	456.097,53	6,75
TOTAL Equipamento:						6,75
VALOR:						6,75
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						6,75

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00007000	456.097,53	31,92
TOTAL Equipamento:						31,92
VALOR:						31,92
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						31,92

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	8,53000000	5,96	50,83
TOTAL Material:						50,83
VALOR:						50,83
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						50,83
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	28,91	23,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						23,12
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL Serviço:						0,10
VALOR:						23,22
VALOR ENCARGOS (112,73%):						9,08
VALOR MÃO DE OBRA:						17,13
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,10

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	28,91	23,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						23,12
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09

FLS. N° 768
 PROC. N° 084/2025
 RUBRICA: 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES																						
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50																						
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						
		DATA:	L.S. Hora: 112,73%																					
		BDI: 20,34%	L.S. Mês: 70,19%																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REP.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE/SE</td> <td>2024/12</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/CE</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SIORO</td> <td>2024/10</td> <td>12/2024</td> </tr> <tr> <td>SINAPI/MA</td> <td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>COMPOSIÇÃO</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REP.	ORSE/SE	2024/12	01/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SIORO	2024/10	12/2024	SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025	COMPOSIÇÃO	PRÓPRIA		PRÓPRIA	PRÓPRIA		
FORTE	VERSÃO	REP.																						
ORSE/SE	2024/12	01/2025																						
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																						
SIORO	2024/10	12/2024																						
SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025																						
COMPOSIÇÃO	PRÓPRIA																							
PRÓPRIA	PRÓPRIA																							

91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,30	1,30
TOTAL Serviço:						1,46
VALOR:						24,58
VALOR ENCARGOS (112.73%):						9,08
VALOR MÃO DE OBRA:						17,13
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,16

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	1.279,01	0,09
TOTAL Equipamento:						0,09
VALOR:						0,09
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,09

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001480	1.279,01	0,01
TOTAL Equipamento:						0,01
VALOR:						0,01
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,01

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	1.279,01	0,06
TOTAL Equipamento:						0,06
VALOR:						0,06
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,06

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	0,96	1,30
TOTAL Especial:						1,30
VALOR:						1,30
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64

FLS. N° 769
PROC. N° 084 / 2025
RUBRICA: RP

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES			DATA:	L.S. Hora: 112,73%														
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHS Sub 50			BDI: 20,34%	L.S. Mês: 70,19%														
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REP.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE/SE</td> <td>2024/12</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/CE</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2024/10</td> <td>12/2024</td> </tr> <tr> <td>SINAPI/MA</td> <td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2025</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REP.	ORSE/SE	2024/12	01/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO	2024/10	12/2024	SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025
	FORTE	VERSÃO	REP.																	
ORSE/SE	2024/12	01/2025																		
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																		
SICRO	2024/10	12/2024																		
SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA			<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMPOSIÇÃO</th> <th>PROPRIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S PROPRIAS</td> <td>PROPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	COMPOSIÇÃO	PROPRIA	S PROPRIAS	PROPRIA												
COMPOSIÇÃO	PROPRIA																			
S PROPRIAS	PROPRIA																			

00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,33	1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
					TOTAL Encargos Complementares:	8,56

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,18	15,18

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,37	0,37

					VALOR:	24,11
					VALOR ENCARGOS (112.73%):	8,24
					VALOR MÃO DE OBRA:	15,55
					VALOR MATERIAL:	0,00
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	4,20	0,13
00044945	SIFAO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE 50 A 70" CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	9,98	9,98
					TOTAL Material:	10,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06760000	29,57	1,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02128000	24,11	0,51
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		2,50
				VALOR:		12,61
				VALOR ENCARGOS (112.73%):		0,95
				VALOR MÃO DE OBRA:		1,78
				VALOR MATERIAL:		10,11
				VALOR EQUIPAMENTOS:		0,00

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	2,85	2,85
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	1,48	1,48
					TOTAL Material:	4,33

Mão de Obra com Encargos Complementares:		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08960000	27,56	2,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08960000	34,02	3,04
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		5,50
				VALOR:		9,83
				VALOR ENCARGOS (112.73%):		2,09
				VALOR MÃO DE OBRA:		3,95
				VALOR MATERIAL:		4,33
				VALOR EQUIPAMENTOS:		0,00

86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	18,10	108,60
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,07020000	128,62	9,02

FLS. N° 370

PROC. N° 084 / 2025

RUBRICA: 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES			DATA:	L.S. Hora: 112,73%
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50			BDI: 20,34%	L.S. Mão: 70,19%
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA			ORSE/SE	REF.
					SEINFRA/CE	01/2025
					SICRO	10/2023
					RODOPMA	12/2024
					SINAPI/MA	01/2025
					COMPOSIÇÃO	
					PRÓPRIA	

00020271	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, "30" L	SINAPI	UN	1,00000000	646,07	646,07
TOTAL Material:						763,66
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41512000	29,57	41,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56888000	24,11	13,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						55,55
VALOR:						819,24
VALOR ENCARGOS (112.73%):						20,88
VALOR MÃO DE OBRA:						39,38
VALOR MATERIAL:						763,66
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89833 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	3,40	10,20
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	25,40	4,38
00007091	TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	14,04	14,04
TOTAL Material:						28,62
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23168000	24,07	5,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23168000	29,57	6,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,42
VALOR:						41,04
VALOR ENCARGOS (112.73%):						4,62
VALOR MÃO DE OBRA:						8,73
VALOR MATERIAL:						28,62
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	3,40	10,20
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	25,40	4,38
00007091	TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	14,04	14,04
TOTAL Material:						28,62
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20544000	24,07	4,94
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20544000	29,57	6,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,01
VALOR:						39,63
VALOR ENCARGOS (112.73%):						4,10
VALOR MÃO DE OBRA:						7,72
VALOR MATERIAL:						28,62
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	1,92	5,76
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	25,40	1,90
00007097	TE SANITÁRIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,59	6,59
TOTAL Material:						14,25
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

FLS. N° 771
 PROC. N° 084 / 2025
 RUBRICA: 14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES																						
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50																						
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						
		DATA:	L.S. Hora: 112,73%																					
		BDI: 20,34%	L.S. Mão: 70,19%																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE/SE</td> <td>2024/12</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/CE</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/CE</td> <td>2024/10</td> <td>12/2024</td> </tr> <tr> <td>SINAPI/MA</td> <td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>COMPOSIÇÃO S PROPRIAS</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2024/12	01/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SEINFRA/CE	2024/10	12/2024	SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025	COMPOSIÇÃO S PROPRIAS	PRÓPRIA		PRÓPRIA	PRÓPRIA		
FORTE	VERSÃO	REF.																						
ORSE/SE	2024/12	01/2025																						
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																						
SEINFRA/CE	2024/10	12/2024																						
SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025																						
COMPOSIÇÃO S PROPRIAS	PRÓPRIA																							
PRÓPRIA	PRÓPRIA																							

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14712000	24,07	3,54
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14712000	29,57	4,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,89
VALOR:						22,14
VALOR ENCARGOS (112.73%):						2,95
VALOR MÃO DE OBRA:						5,54
VALOR MATERIAL:						14,25
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89829 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	2,82	8,46
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	25,40	2,85
00011658	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	14,57	14,57
TOTAL Material:						25,88
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13408000	24,07	3,22
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13408000	29,57	3,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,18
VALOR:						33,06
VALOR ENCARGOS (112.73%):						2,67
VALOR MÃO DE OBRA:						5,04
VALOR MATERIAL:						25,89
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89786 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	2,82	8,46
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	25,40	2,85
00011658	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	14,57	14,57
TOTAL Material:						25,88
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17624000	24,07	4,24
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17624000	29,57	5,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,45
VALOR:						35,33
VALOR ENCARGOS (112.73%):						3,52
VALOR MÃO DE OBRA:						6,63
VALOR MATERIAL:						25,89
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01060000	61,55	0,65
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04530000	2,38	0,10
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	69,74	0,83
00007139	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	1,18	1,18
TOTAL Material:						2,76
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14496000	24,07	3,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14496000	29,57	4,28

FLS. N° 772
PROC. N° 084/2025
RUBRICA: 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	DATA: L.S. Hora: 112,73%
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Suc 50	BDI: 20,34% L.S. Mês: 70,19%
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA	
		FORTE ORSE/SE 2024/12 01/2025 SEINFRA/CE 028 SEM DESONERAÇÃO 10/2023 SIORO 2024/10 12/2024 SINAPI/MA 2024/12 SEM DESONERAÇÃO 01/2025 COMPRAS 5 PROPRIAS PROPRIA PRÓPRIA PROPRIA	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,76
VALOR:	10,52
VALOR ENCARGOS (112.73%):	2,89
VALOR MÃO DE OBRA:	5,44
VALOR MATERIAL:	2,77
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01060000	61,55	0,65
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05070000	2,38	0,12
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	69,74	0,83
00007139 TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	1,18	1,18
TOTAL Material:					2,76

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16208000	24,07	3,90
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16208000	29,57	4,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					8,69
VALOR:					11,47
VALOR ENCARGOS (112.73%):					3,24
VALOR MÃO DE OBRA:					6,11
VALOR MATERIAL:					2,79
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00

89620 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01410000	61,55	0,86
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01970000	2,38	0,04
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01850000	69,74	1,15
00007140 TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	3,71	3,71
TOTAL Material:					5,76

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09224000	24,07	2,22
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09224000	29,57	2,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,94
VALOR:					10,70
VALOR ENCARGOS (112.73%):					1,84
VALOR MÃO DE OBRA:					3,45
VALOR MATERIAL:					5,77
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00

89443 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01410000	61,55	0,86
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05400000	2,38	0,12
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01850000	69,74	1,15
00007140 TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	3,71	3,71
TOTAL Material:					5,84

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17288000	24,07	4,16
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17288000	29,57	5,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,27
VALOR:					15,11
VALOR ENCARGOS (112.73%):					3,46

FLS. N° 773
PROC. N° 084/2025
RUBRICA: 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES																						
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50																						
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						
		DATA:	L.S. Hora: 112,73%																					
		BDI: 20,34%	L.S. Mês: 70,19%																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE/SE</td> <td>2024/12</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/CE</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2024/10</td> <td>12/2024</td> </tr> <tr> <td>SINAPI/MA</td> <td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>COMPOSIÇÃO & PROPRIA</td> <td>PROPRIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROPRIA</td> <td>PROPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2024/12	01/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO	2024/10	12/2024	SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025	COMPOSIÇÃO & PROPRIA	PROPRIA		PROPRIA	PROPRIA		
FORTE	VERSÃO	REF.																						
ORSE/SE	2024/12	01/2025																						
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																						
SICRO	2024/10	12/2024																						
SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025																						
COMPOSIÇÃO & PROPRIA	PROPRIA																							
PROPRIA	PROPRIA																							

VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00
---------------------	------

91995 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	9,99	9,99
					TOTAL Material:	9,99
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	27,56	8,26
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	34,02	10,20
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		18,46
				VALOR:		28,45
				VALOR ENCARGOS (112.73%):		7,03
				VALOR MÃO DE OBRA:		13,27
				VALOR MATERIAL:		9,99
				VALOR EQUIPAMENTOS:		0,00

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	4,20	0,08
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	SINAPI	UN	1,00000000	109,41	109,49
					TOTAL Material:	109,49
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07680000	29,57	2,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02424000	24,11	0,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,85
					VALOR:	112,34
					VALOR ENCARGOS (112.73%):	1,08
					VALOR MÃO DE OBRA:	2,03
					VALOR MATERIAL:	109,50
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00530000	15,49	0,08
00011830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	24,60	24,60
					TOTAL Material:	24,68
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	24,07	4,58
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	29,57	5,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,21
					VALOR:	34,89
					VALOR ENCARGOS (112.73%):	3,80
					VALOR MÃO DE OBRA:	7,17
					VALOR MATERIAL:	24,68
					VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03650000	4,20	0,15
00011831	TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	SINAPI	UN	1,00000000	19,09	19,09
				TOTAL Material:		19,24
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12200000	29,57	3,60

FLS. N° 775

PROC. N° 0874 / 2025

RUBRICA: 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES																						
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50																						
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						
		DATA:	L.S. Hora: 112,73%																					
		BDI: 20,34%	L.S. Mês: 70,19%																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE/SE</td> <td>2024/12</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/CE</td> <td>026 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SIICO</td> <td>2024/10</td> <td>12/2024</td> </tr> <tr> <td>NOVO/MA</td> <td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>SINAPI/MA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMPRADORA S. PROPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2024/12	01/2025	SEINFRA/CE	026 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SIICO	2024/10	12/2024	NOVO/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025	SINAPI/MA	PRÓPRIA		COMPRADORA S. PROPRIA	PRÓPRIA		
FONTE	VERSÃO	REF.																						
ORSE/SE	2024/12	01/2025																						
SEINFRA/CE	026 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																						
SIICO	2024/10	12/2024																						
NOVO/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025																						
SINAPI/MA	PRÓPRIA																							
COMPRADORA S. PROPRIA	PRÓPRIA																							

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0848000	24,11	0,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,52
VALOR:						23,76
VALOR ENCARGOS (112.73%):						1,70
VALOR MÃO DE OBRA:						3,22
VALOR MATERIAL:						19,24
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01460000	2,38	0,03
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	9,88	10,42
TOTAL Material:						10,45
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	24,07	3,61
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	29,57	4,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,04
VALOR:						18,49
VALOR ENCARGOS (112.73%):						3,00
VALOR MÃO DE OBRA:						5,65
VALOR MATERIAL:						10,45
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02470000	2,38	0,05
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	9,88	10,42
TOTAL Material:						10,47
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35552000	24,07	8,55
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35552000	29,57	10,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						19,06
VALOR:						29,53
VALOR ENCARGOS (112.73%):						7,10
VALOR MÃO DE OBRA:						13,38
VALOR MATERIAL:						10,47
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89848 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01330000	2,38	0,03
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	9,88	10,42
TOTAL Material:						10,45
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19168000	24,07	4,61
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19168000	29,57	5,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,27
VALOR:						20,72
VALOR ENCARGOS (112.73%):						3,82
VALOR MÃO DE OBRA:						7,21
VALOR MATERIAL:						10,45
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

FLS. N° 776
PROC. N° 84 / 2025
RUBRICA: 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES			DATA:	L.S. Hora: 112,73%
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50			BDI: 20,34%	L.S. Mês: 70,19%
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA			FONTE ORSE/SE 2024/12 01/2025 SEINFRA/CE 026 SEM DESONERAÇÃO 10/2023 VICHO 2024/10 12/2024 SINAPI/MA 2024/12 SEM DESONERAÇÃO 01/2025 CONTRATOS E PREÇOS PRÓPRIA PRÓPRIA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA				

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01630000	2,38	0,03
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	5,71	6,02
TOTAL Material:						6,05
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31550000	24,07	7,59
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31550000	29,57	9,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,91
VALOR:						22,96
VALOR ENCARGOS (112.73%):						6,29
VALOR MÃO DE OBRA:						11,87
VALOR MATERIAL:						6,04
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01770000	2,38	0,04
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	5,44	5,73
TOTAL Material:						5,77
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18456000	24,07	4,44
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18456000	29,57	5,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,89
VALOR:						15,66
VALOR ENCARGOS (112.73%):						3,69
VALOR MÃO DE OBRA:						6,95
VALOR MATERIAL:						5,78
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89799 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00850000	2,38	0,02
00009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	10,84	11,43
TOTAL Material:						11,45
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12192000	24,07	2,93
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12192000	29,57	3,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,53
VALOR:						17,98
VALOR ENCARGOS (112.73%):						2,43
VALOR MÃO DE OBRA:						4,58
VALOR MATERIAL:						11,45
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02120000	2,38	0,05
00009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	10,84	11,43
TOTAL Material:						11,48
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30504000	24,07	7,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30504000	29,57	9,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,36
VALOR:						27,84
VALOR ENCARGOS (112.73%):						6,09

FLS. N°

777

PROC. N°

084/2025

RUBRICA:

lp

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	DATA: L.S. Hora: 112,73%
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50	BDI: 20,34% L.S. Mês: 70,19%
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA	
		FONTE ORSE/SE 2024/12 01/2025 SEINFRA/CE 028 SEM DESONERAÇÃO 10/2023 VLCRO NOVO/MA 2024/10 12/2024 SINAPI/MA 2024/12 SEM DESONERAÇÃO 01/2025 COMPRAS E PROPRIAS PROPRIA PRÓPRIA PROPRIA	

VALOR MÃO DE OBRA:	11,49
VALOR MATERIAL:	11,48
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00450000	2,38	0,01
00009868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	4,08	4,28
TOTAL Material:						4,29
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01560000	24,07	0,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01560000	29,57	0,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,83
VALOR:						5,12
VALOR ENCARGOS (112.73%):						0,31
VALOR MÃO DE OBRA:						0,59
VALOR MATERIAL:						4,29
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03700000	2,38	0,08
00009868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	4,08	4,28
TOTAL Material:						4,36
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12688000	24,07	3,05
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12688000	29,57	3,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,80
VALOR:						11,16
VALOR ENCARGOS (112.73%):						2,53
VALOR MÃO DE OBRA:						4,77
VALOR MATERIAL:						4,36
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08860000	2,38	0,21
00009868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	4,08	4,28
TOTAL Material:						4,49
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	24,07	9,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39840000	29,57	11,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						21,26
VALOR:						25,75
VALOR ENCARGOS (112.73%):						7,92
VALOR MÃO DE OBRA:						14,93
VALOR MATERIAL:						4,48
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00510000	2,38	0,01
00009868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	4,08	4,28
TOTAL Material:						4,29
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04630000	24,07	1,11

FLS. N° 778

PROC. N° 084/2025

RUBRICA: 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																									
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	DATA:	L.S. Hora: 112,73%																					
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50	BDI: 20,34%	L.S. Mês: 70,19%																					
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REP.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE/SE</td> <td>2024/12</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/CE</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2024/10</td> <td>12/2024</td> </tr> <tr> <td>SINAPI/MA</td> <td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>COMPARAÇÃO</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S PROPRIAS</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REP.	ORSE/SE	2024/12	01/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO	2024/10	12/2024	SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025	COMPARAÇÃO	PRÓPRIA		S PROPRIAS	PRÓPRIA		
	FORTE	VERSÃO	REP.																						
ORSE/SE	2024/12	01/2025																							
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																							
SICRO	2024/10	12/2024																							
SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025																							
COMPARAÇÃO	PRÓPRIA																								
S PROPRIAS	PRÓPRIA																								
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA																								

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04630000	29,57	1,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,47
VALOR:						6,76
VALOR ENCARGOS (112.73%):						0,93
VALOR MÃO DE OBRA:						1,73
VALOR MATERIAL:						4,29
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00550000	2,38	0,01
00009869	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	8,80	9,23
TOTAL Material:						9,24
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01880000	24,07	0,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01880000	29,57	0,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,00
VALOR:						10,24
VALOR ENCARGOS (112.73%):						0,37
VALOR MÃO DE OBRA:						0,71
VALOR MATERIAL:						9,24
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04410000	2,38	0,10
00009869	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	8,80	9,23
TOTAL Material:						9,33
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15128000	24,07	3,64
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15128000	29,57	4,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,11
VALOR:						17,44
VALOR ENCARGOS (112.73%):						3,02
VALOR MÃO DE OBRA:						5,70
VALOR MATERIAL:						9,33
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

9357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,10560000	2,38	0,25
00009869	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	8,80	9,23
TOTAL Material:						9,48
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36240000	24,07	8,72
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36240000	29,57	10,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						19,43
VALOR:						28,91
VALOR ENCARGOS (112.73%):						7,23
VALOR MÃO DE OBRA:						13,64
VALOR MATERIAL:						9,48
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

94649 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00870000	2,38	0,01

FLS. N° 739

PROC. N° 084/2025

RUBRICA: 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																										
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES			DATA:	L.S. Hora: 112,73%																				
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHS Sub 50			BDI: 20,34%	L.S. Mês: 70,19%																				
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REP.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE/SE</td> <td>2024/12</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/CE</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>USCO</td> <td>2024/10</td> <td>12/2024</td> </tr> <tr> <td>SINAPI/MA</td> <td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>COMPANHIA S. PROPRIA</td> <td>PROPRIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROPRIA</td> <td>PROPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REP.	ORSE/SE	2024/12	01/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	USCO	2024/10	12/2024	SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025	COMPANHIA S. PROPRIA	PROPRIA		PROPRIA	PROPRIA	
	FORTE	VERSÃO	REP.																							
ORSE/SE	2024/12	01/2025																								
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																								
USCO	2024/10	12/2024																								
SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025																								
COMPANHIA S. PROPRIA	PROPRIA																									
PROPRIA	PROPRIA																									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA																									

00009869	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	8,80	9,23
TOTAL Material:						9,24
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06050000	24,07	1,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06050000	29,57	1,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,23
VALOR:						12,47
VALOR ENCARGOS (112.73%):						1,20
VALOR MÃO DE OBRA:						2,27
VALOR MATERIAL:						9,24
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89396 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00880000	61,55	0,54
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04840000	2,38	0,11
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01050000	69,74	0,73
00007137	TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	9,83	9,83
TOTAL Material:						11,21
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13984000	24,07	3,36
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13984000	29,57	4,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,49
VALOR:						18,70
VALOR ENCARGOS (112.73%):						2,79
VALOR MÃO DE OBRA:						5,26
VALOR MATERIAL:						11,21
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89622 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01240000	61,55	0,76
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01850000	2,38	0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01430000	69,74	0,99
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,56	6,56
TOTAL Material:						8,35
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08376000	24,07	2,01
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08376000	29,57	2,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,48
VALOR:						12,83
VALOR ENCARGOS (112.73%):						1,67
VALOR MÃO DE OBRA:						3,15
VALOR MATERIAL:						8,35
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89445 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01240000	61,55	0,76
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05110000	2,38	0,12
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01430000	69,74	0,99
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,56	6,56
TOTAL Material:						8,43
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

FLS. N° 780

PROC. N° 084 / 2025

RUBRICA: 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES			DATA:	L.S. Hora: 112,73%
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50			BDI: 20,34%	L.S. Mês: 70,19%
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA			FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA			ORSE/SE	REF.
				SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	01/2025
				SINAPI/MA	2024/10	12/2024
				COMPOSIÇÃO S PROPRIAS	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15896000	24,07	3,82
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15896000	29,57	4,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,52
VALOR:						16,95
VALOR ENCARGOS (112,73%):						3,17
VALOR MÃO DE OBRA:						5,98
VALOR MATERIAL:						8,43
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89400 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01240000	61,55	0,76
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05720000	2,38	0,13
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01430000	69,74	0,99
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,56	6,56
TOTAL Material:						8,44
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17768000	24,07	4,27
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17768000	29,57	5,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,52
VALOR:						17,96
VALOR ENCARGOS (112,73%):						3,54
VALOR MÃO DE OBRA:						6,68
VALOR MATERIAL:						8,45
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89624 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01590000	61,55	0,97
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02230000	2,38	0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01880000	69,74	1,31
00007128	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,52	8,52
TOTAL Material:						10,85
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10216000	24,07	2,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10216000	29,57	3,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,47
VALOR:						16,32
VALOR ENCARGOS (112,73%):						2,04
VALOR MÃO DE OBRA:						3,84
VALOR MATERIAL:						10,85
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01760000	61,55	1,08
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02440000	2,38	0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	69,74	1,56
00007129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	10,00	10,00
TOTAL Material:						12,69
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10544000	24,07	2,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10544000	29,57	3,11

FLS. N° 781

PROC. N° 084/2025

RUBRICA: 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																								
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES		DATA : L.S. Hora: 112,73%																					
DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50		BDI : 20,34% L.S. Mês: 70,19%																					
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REP.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE/SE</td> <td>2024/12</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/CE</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>VICED</td> <td>2024/10</td> <td>12/2024</td> </tr> <tr> <td>SINAPI/MA</td> <td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>COMPANHIA S. PROPRIA</td> <td>PROPRIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROPRIA</td> <td>PROPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REP.	ORSE/SE	2024/12	01/2025	SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	VICED	2024/10	12/2024	SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025	COMPANHIA S. PROPRIA	PROPRIA		PROPRIA	PROPRIA	
FONTE	VERSÃO	REP.																						
ORSE/SE	2024/12	01/2025																						
SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																						
VICED	2024/10	12/2024																						
SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025																						
COMPANHIA S. PROPRIA	PROPRIA																							
PROPRIA	PROPRIA																							
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA																							

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,64
VALOR:	18,33
VALOR ENCARGOS (112.73%):	2,10
VALOR MÃO DE OBRA:	3,96
VALOR MATERIAL:	12,70
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01060000	61,55	0,65
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00960000	2,38	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	69,74	0,83
00007139	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	1,18	1,18

TOTAL Material: 2,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07670000	24,07	1,84
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07670000	29,57	2,26

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,10
VALOR:	6,78
VALOR ENCARGOS (112.73%):	1,52
VALOR MÃO DE OBRA:	2,88
VALOR MATERIAL:	2,68
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

89490 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01410000	61,55	0,86
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01260000	2,38	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01650000	69,74	1,15
00007140	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	3,71	3,71

TOTAL Material: 5,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10020000	24,07	2,41
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10020000	29,57	2,96

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,37
VALOR:	11,11
VALOR ENCARGOS (112.73%):	2,01
VALOR MÃO DE OBRA:	3,76
VALOR MATERIAL:	5,75
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

89435 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00940000	61,55	0,57
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	2,38	0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	69,74	0,76
00009895	UNIAO PVC, SOLDÁVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	13,22	13,22

TOTAL Material: 14,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08648000	24,07	2,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08648000	29,57	2,55

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,63
VALOR:	19,26
VALOR ENCARGOS (112.73%):	1,73

FLS. N° 782
PROC. N° 084 / 2025
RUBRICA: 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES																						
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50																						
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA																						
		DATA :	L.S. Hora: 112,73%																					
		BDI : 20,34%	L.S. Mês: 70,19%																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE/SE</td> <td>2024/12</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>SEMPRA/CE</td> <td>D28 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2024/10</td> <td>12/2024</td> </tr> <tr> <td>SINAPI/MA</td> <td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2025</td> </tr> <tr> <td>COMPOSIÇÃO</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE/SE	2024/12	01/2025	SEMPRA/CE	D28 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO	2024/10	12/2024	SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025	COMPOSIÇÃO	PRÓPRIA		PRÓPRIA	PRÓPRIA		
FORTE	VERSÃO	REF.																						
ORSE/SE	2024/12	01/2025																						
SEMPRA/CE	D28 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																						
SICRO	2024/10	12/2024																						
SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025																						
COMPOSIÇÃO	PRÓPRIA																							
PRÓPRIA	PRÓPRIA																							

VALOR MÃO DE OBRA:	3,25
VALOR MATERIAL:	14,65
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	SINAPI	UN	1,00000000	11,93	11,93
00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUÇA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	459,66	459,66
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	24,41	48,82
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	128,62	11,33
TOTAL Material:						531,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62328000	29,57	18,43
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35072000	24,11	8,45

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	26,88
VALOR:	558,62
VALOR ENCARGOS (112,73%):	10,02
VALOR MÃO DE OBRA:	18,90
VALOR MATERIAL:	531,74
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,43	0,43
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10

TOTAL Serviço:	0,53
VALOR:	0,53
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,53

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,43	0,43
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,33	0,33
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49

TOTAL Serviço:	1,35
VALOR:	1,35
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,86

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45 MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	3.390,99	0,43

TOTAL Equipamento:	0,43
VALOR:	0,43
VALOR ENCARGOS:	0,00

FLS. N° 783
PROC. N° 084 / 2025
RUBRICA: 10



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

DESCRIÇÃO:

Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50

LOCAL:

BARÃO DE GRAJAÚ - MA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA

DATA:

BDI : 20,34%

L.S. Hora: 112,73%

L.S. Mês: 70,19%

FORTE

ORSE/SE

SEINFRA/CE

SICRO

NOVO/MA

SINAPI/MA

COMPOSIÇÃO

5 PROPOSTAS

PRÓPRIA

VERSÃO

2024/12

D28 SEM DESONERAÇÃO

2024/10

2024/12 SEM DESONERAÇÃO

PROPRIA

PROPRIA

REF.

01/2025

10/2023

12/2024

01/2025

VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,43

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELETTRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002960	3.390,99	0,10
TOTAL Equipamento:						0,10
VALOR:						0,10
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,10

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELETTRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	3.390,99	0,33
TOTAL Equipamento:						0,33
VALOR:						0,33
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,33

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)						
Especialia		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	0,96	0,49
TOTAL Especialia:						0,49
VALOR:						0,49
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR MÃO DE OBRA:						0,00
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	4,20	0,13
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	5,87	5,87
TOTAL Material:						6,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09856000	29,57	2,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03104000	24,11	0,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,65
VALOR:						9,65
VALOR ENCARGOS (112,73%):						1,38
VALOR MÃO DE OBRA:						2,60
VALOR MATERIAL:						6,01
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

LUCAS GONCALO ARAUJO
OLIVEIRA:05412783392

Assinado de forma digital por
LUCAS GONCALO ARAUJO
OLIVEIRA:05412783392
Dados: 2025.09.26 11:36:38 -03'00'

FLS. N° 784
PROC. N° 084/2025
RUBRICA: de

	RELATÓRIO SINTÉTICO - MÃO DE OBRA			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	DATA :	L.S. Hora: 112,73%
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50	BDI : 20,34%	L.S. Mês: 70,19%
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA	Fonte	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA	ORSE/SE	2024/12
		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	01/2025
		SICRO	NOVO/MA	2024/10
		SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025
		COMPOSIÇÃO	PRÓPRIA	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR SEM ENCARGOS	% ENC	VALOR COM ENCARGOS	VALOR TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	270,07	7,41	112,73	15,76	4.256,14
0000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1.096,63	8,52	112,73	18,12	19.907,17
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1.192,36	9,94	112,73	21,15	25.218,20
0000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1.606,49	7,41	112,73	15,76	25.318,28
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	853,21	9,94	112,73	21,15	18.045,18
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	2.319,86	7,41	112,73	15,76	36.560,83
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	557,30	9,94	112,73	21,15	11.786,68
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	5.041,28	9,94	112,73	21,15	106.622,86
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1.279,86	11,43	112,73	24,31	31.113,15
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	2.157,30	9,94	112,73	21,15	45.626,89
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1.792,74	13,16	112,73	27,99	50.178,51
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	177,97	54,54	112,73	116,02	20.648,07
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	796,46	9,94	112,73	21,14	16.837,16
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,29	13,14	112,73	27,95	8,10
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1,57	14,73	112,73	31,33	48,87
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	588,29	9,94	112,73	21,14	12.436,45
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	58,09	9,94	112,73	21,14	1.227,81
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO (HORISTA)	SINAPI	H	284,78	9,94	112,73	21,14	6.020,03
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	168,43	9,94	112,73	21,14	3.560,39
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,12	11,43	112,73	24,31	2,87
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	5.926,38	9,94	112,73	21,15	125.342,72
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1.043,28	9,94	112,73	21,14	22.054,72
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	8.548,63	7,14	112,73	15,18	129.768,20
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	201,23	9,94	112,73	21,14	4.254,00

LUCAS GONCALO
ARAUJO
OLIVEIRA:05412783392

Assinado de forma digital por
LUCAS GONCALO ARAUJO
OLIVEIRA:05412783392
Dados: 2025.09.26 11:37:50 -03'00'

FLS. N° 785
PROC. N° 084/2025
RUBRICA: 

	COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	DATA :	L.S. Hora: 112,73%	
	DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50	BDI : 20,34%	L.S. Mês: 70,19%	
	LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA	ORSE/SE	2024/12	01/2025
			SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO NOVOPRIMA			2024/10	12/2024	
SINAPI/MA			2024/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2025	
COMPOSIÇÃO S PRÓPRIAS			PRÓPRIA	PRÓPRIA	

COD	DESCRIÇÃO	%
BDI CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
AC	Administração Central	3,01
S+G	Seguro e Garantias	0,80
R	Risco	0,97
DF	Despesas Financeiras	0,59
L	LUCRO	4,30
TOTAL		9,67

T	TRIBUTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	0,00
TOTAL		8,65

BDI = 20,34%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

LUCAS GONCALO
ARAUJO
OLIVEIRA:05412783392

Assinado de forma digital por
LUCAS GONCALO ARAUJO
OLIVEIRA:05412783392
Dados: 2025.09.26 11:39:13
-03'00'

FLS. N° 486
PROC. N° 084/2025
RUBRICA: [assinatura]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	DATA :	L.S. Hora: 112,73%
DESCRIÇÃO:	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50	BDI : 20,34%	L.S. Mês: 70,19%
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ - MA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA	ORSE/SE	2024/12
		SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO/MA	2024/10
		SINAPI/MA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÃO S. PRÓPRIAS	PROPRIA
		PRÓPRIA	PROPRIA

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,65
B4	13º Salário	10,97	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	11,16	8,48
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	47,31	18,17

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	3,17	2,41
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60	1,98
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
	TOTAL	10,81	8,22

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,41	6,69
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40	0,31
	TOTAL	17,81	7,00

A + B + C + D = 112,73 70,19

LUCAS GONCALO
ARAUJO
OLIVEIRA:05412783392

Assinado de forma digital por
LUCAS GONCALO ARAUJO
OLIVEIRA:05412783392
Data: 2025.09.26 11:40:07
+03'00'

FLS. N° 788
PROC. N° 084/2026
RUBRICA: p