

PLS. N° 983
 PROC. N° 084/2025
 RUBRICA: 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839206/2021, em 26/01/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839206/2021
 27/01/2021, 15:09
 Chave de Impressão: zaW00c

0908	FILETE DE GRANITO LARG.=4CM	M	14,50
0909	SOLEIRA DE GRANITO L=15CM	M	1,80
0910	EXECUÇÃO DE PASSISO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FERRO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO AF 07/2016	M2	97,35
10	ESQUADRIAS		
1001	PORTA DE MADEIRA LEI MACICA REGIONAL 1A 80X210X3,5, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	3,00
1002	PORTA DE MADEIRA LEI MACICA REGIONAL 1A 90X210X3,5, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	5,00
1003	PORTA SEMI-OCIA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COR BRANCA, C/ BARRA DE APOIO EM AÇO INOX, 1 FOLHA DE ABRIR	UN	2,00
1004	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	M2	12,35
1005	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO E VIDRO 6MM	M2	11,22
1006	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS 6MM, PADRONIZADA AF 07/2016	M2	1,80
1007	JANELA EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO	M2	1,20
1008	PORTAO DE FERRO C/ TEIA METALICA, INCLUSIVE CADEADO	M2	11,27
1009	ALÇAPÃO DE ALUMINIO, TIPO ESCAMA, COR FOSCA	M2	1,00
1010	MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO	UN	21,00
1011	TARJETA CROMADA P/ JANELAS VENEZIANAS	UN	3,00
1012	TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	2,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ALIMENTAÇÃO)		
1101	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO	UN	2,00
1102	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1103	REGISTRO DE GAUETA BRUTO, LATHÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	2,00
	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
1104	AF 06/2016	UN	2,00
1105	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	1,00
1106	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	4,00
1107	LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	2,00
1108	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	30,50
1109	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	1,00



FLS. N° 942
 PROC. N° 084/2025
 RUBRICA: 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839206/2021, em 26/01/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839206/2021
 27/01/2021, 15:09

Chave de Impressão: zaW0c

1110	RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIAD O EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEI P/POPO DA CAIXA E P IAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M, INCLUI SO-FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXC ETO INST HIDRAULIC	UN	1,00
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS (ÁGUA FRIA)		
1201	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1201	AF 06/2016		
1202	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
1202	AF 06/2016		
1203	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1203	AF 06/2016		
1204	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
1205	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	16,00
1206	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00
1207	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00
1208	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	14,00
1209	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
1210	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
1211	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
1212	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
1213	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	10,00
1214	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00
1215	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
1216	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
1217	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	36,00



FLS. N° 943
 PROC. N° 084/2025
 RUBRICA: 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839206/2021, em 26/01/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839206/2021
 27/01/2021, 15:09
 Chave de Impressão: zaW0c

1218	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	12,50
1219	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	15,00
1220	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	19,00
1221	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
1222	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
1223	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
1224	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	9,00
1225	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
1226	RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2015	UN	1,00
1227	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIAM = 75 X 60 MM	UN	2,00
1228	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIAM = 60 X 25MM	UN	2,00
1229	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
1230	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
1231	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIAM = 32 X 25MM	UN	2,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO)		
1301	CAIXA DE GORRURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00
1302	CAIXA DE GORRURA SIMPLIS EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1303	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUDO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) F=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACÃO E CONFEÇÃO	UN	4,00
1304	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00
1305	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00
1306	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	12,00
1307	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00



FLS. N° 9421
 PROC. N° 084/2021
 RUBRICA: le

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 839206/2021, em 26/01/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão n° 839206/2021
 27/01/2021, 15:09
 Chave de Impressão: zaW0C

1308	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	8,00
1309	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00
1310	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00
1311	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00
1312	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UN	2,00
1313	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	12,00
1314	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	14,00
1315	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00
1316	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00
1317	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50MM (4"X2" C/ ANEIS	UN	2,00
1318	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	18,00
1319	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	8,00
1320	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	25,27
1321	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIPO CERÂMICO MACIÇO DIMENSÕES EXTERNAS SEM TAMPA 2,80X1,40X1,55M, VOLUME ÚTL DE 3,900 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESURA 8CM	UN	1,00
1322	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIPO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,50M E ALTURA 2,50M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO ESPESURA 10CM	UN	2,00
1401	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (VENTILAÇÃO)		
1402	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
1403	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
1404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
1405	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00



Fls. N° 845
 PROC. N° 084/2021
 RUBRICA: 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839206/2021, em 26/01/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839206/2021
 27/01/2021, 15:09
 Chave de Impressão: zaW0c

1406	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	10,00
1407	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	10,00
1408	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
1409	TE PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=75X50MM(13"X2")	UN	2,00
1410	TE PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X75mm (4"X3")	UN	2,00
15	LOUÇAS METÁIS E ACESSÓRIOS		
1501	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00
1502	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	2,00
1503	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES COM HASTE PLÁSTICO BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1504	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00
1505	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00
1506	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00
1507	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00
1508	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00
1509	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00
1510	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSÃO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00
1511	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00
1512	VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PCD, COM FURO FRONTAL, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1513	REGISTRO GAVETA 1º BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
1514	REGISTRO GAVETA 2º BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
1515	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	5,00
1516	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	2,00
1517	VALVULA DESCARGA 1.1/4" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00



FLS. N° 947
 PROC. N° 084/2025
 RUBRICA: le

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839206/2021, em 26/01/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas
 Certidão nº 839206/2021
 27/01/2021, 15:09
 Chave de Impressão: zaW0c



1802	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	UN	12,00
1803	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	UN	1,00
1804	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	M	13,61
1805	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	M	23,70
1806	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	M	20,21
1807	PLACA CEGA 4 X 2" EM TERMOPLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
1808	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUITR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
19	INSTALACOES ELETRICAS		
1901	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00
1902	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	M	1542,61
1903	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	M	184,20
1904	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	6,00
1905	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	UN	47,00
1906	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	UN	64,00
1907	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00
1908	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
1909	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1910	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 80 KA/275V	UN	4,00
1911	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	M	72,36
1912	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	M	141,45
1913	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	M	16,51
1914	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	M	37,66

FLS. N° 928
 PROC. N° 084/2025
 RUBRICA: le

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839206/2021, em 26/01/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839206/2021
 27/01/2021, 15:09
 Chave de Impressão: zaW0K

1915	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	113,72
1916	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UN	13,00
1917	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UN	3,00
1918	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UN	1,00
1919	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
1920	LUMINARIA PAREDE TIPO ARANDELA C/ LAMPADA FLUORESCENTE	UN	11,00
1921	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2x40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00
1922	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	10,00
1923	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES, TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1924	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UN	35,00
1925	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UN	1,00
28	INSTALACOES SPDA		
2001	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	156,40
2002	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	291,95
2003	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	96,79
2004	CAIXA DE EQUILIBRACAO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	UN	1,00
2005	FIXADOR TIPO ÔMEGA EM COBRE, L=15MM, C/FUROS D=5,5MM E TRAVA P/CABO DE 35MM², REF: TEL-833 OU SIMILAR (P/SPDA)	UN	60,00
2006	HASTE COBREWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	11,00
2007	PRESLITA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF: TEL-744 OU SIMILAR (SPDA)	UN	28,00
2008	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	48,00
2009	TERMINAL AEREO 3/8" X 250MM EM AÇO GALV, COM FIXACAO HORIZONTAL, REF: TEL-044 OU SIMILAR - FORNECIMENTO	UN	19,00
21	PINTURA		
2101	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014	M2	653,94
2102	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014	M2	653,94
2103	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAO. AF 06/2014	M2	252,41
2104	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO. AF 06/2014	M2	401,53
2105	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	36,54
2106	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAO. AF 06/2014	M2	29,35



FLS. N° 949
 PROC. N° 084 2025
 RUBRICA: 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839206/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão nº 839206/2021
 27/01/2021, 15:09
 Chave de Impressão: zaW0c
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

2107	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCOAO (1 DEMAOS)	M2	87,15
2108	PINTURA LOGOTIPO DO GOVERNO	UN	2,00
2109	PINTURA NOME DA ESCOLA	UN	2,00
22	IMPERMEABILIZACAO		
2201	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,9MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E-3MM.	M2	19,67
2202	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	284,03
2203	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E A REIA, TRACO 1:3 E=2,00CM	M3	0,39
23	SERVICOS COMPLEMENTARES		
2301	QUADRO ESCOLAR EM FORMA BRANCA COM MOLDBURA	M2	6,30
2302	PLACA DE IDENTIFICACAO DE DEPENDENCIAS 10X50 CM EM PVC	UN	13,00
2303	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
2304	MASTRO PARA BANDEIRA INCLUSIVE BASE E TUBO EM FERRO GALVANIZADO PINTADO	UN	1,00
24	SERVICOS FINAIS		
2401	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	237,90



Mariana Meleros Coelho
 Assessora de Fiscalização de Escala Divergente
 ID. 83762-00



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

839206/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS ARAUJO OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS ARAUJO OLIVEIRA**
Registro: **1114204331MA** RNP: **1114204331**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FLS. Nº 950
PROC. Nº 084/2025
RUBRICA: b

Número da ART: **MA20210388928** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/01/2021 Baixada em: 12/01/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **L A OLIVEIRA CONSTRUCOES EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MARANHÃO - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA Av. Jerônimo de Albuquerque Nº: S/N
Complemento: s/n, Ed. Clodomir Millet, 3º andar, Bairro: Calhau
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65051200

Contrato: 102/2018-UGCC/SINFRA Celebrado em: 12/12/2018
Valor do contrato: R\$ 477.941,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA 316 Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARAGUANÃ UF: MA CEP: 65368000
Coordenadas Geográficas: -3.064791, -45.637936

Data de início: 05/08/2019 Conclusão efetiva: 31/01/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MARANHÃO - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 237.90 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DIGNA DE 02 SALAS NO MUNICÍPIO DE ARAGUANÃ/MA, ASSENTAMENTO QUADRA BOA ESPERANÇA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 839206/2021

26/01/2021, 13:13

zaW0c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zaW0c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 27/01/2021, às 15:09.




ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DO PROGRAMA ESCOLA DIGNA

FLS. N° 958
PROC. N° 084/2025
RUBRICA: 10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da **L A OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EPP, CNPJ: 20.602.388/0001-08** sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **LUCAS ARAUJO OLIVEIRA CREA - MA nº 111420433-1**, executou para Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA, uma Escola de 2 salas de aula.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 102/2018

PERÍODO EXECUTADO: 05/08/2019 A 12/01/2021

ENDEREÇO: ASSENTAMENTO QUADRA BOA ESPERANÇA, ARAGUANÃ/MA.

CEP: 65.368-000

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA

CNPJ: 08.892.295/0001-60

ENDEREÇO: AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, BAIRRO CALHAU,

ED. CLODOMIR MILET, 3º ANDAR, S/N, SÃO LUIS/MA.

CEP: 65.051-200

EMPRESA CONTRATADA:

L A OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EPP

CNPJ: 20.602.388/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LUCAS ARAUJO OLIVEIRA


CREA - MA nº 111420433-1

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 2 SALAS DE AULA, DE 237,90M² DE ÁREA
CONSTRUÍDA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SÃO LUIS - MA, 12 de janeiro de 2021.


MARIANA MEDEIROS COELHO

CREA: 111162298-1

Mariana Medeiros Coelho
Assessora de Fiscalização de Escola Digna
ID. 0856762-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839206/2021, em 26/01/2021, emitida



Certidão nº 839206/2021

27/01/2021, 15:09

Chave de Impressão: zaW0c

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 27/01/2021, às 15:09.



FLS. N° 952
 PROC. N° 084/2025
 RUBRICA: 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839206/2021, em 26/01/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839206/2021
 27/01/2021, 15:09
 Chave de Impressão: zaW0C

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
** 001 **	ESCOLA DIGNA COM 02 SALAS		
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
0101	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	4,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0201	TAXA DO CREA PARA OBRAS DE 250M² ATÉ 700M²	UN	1,00
0202	TAXA DE PREFEITURA PARA CONSTRUÇÃO	M2	237,90
0203	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
0204	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	20,00
0205	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	1080,00
0206	BARRELAÇÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO/PISO EM PINHO 3X, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	15,00
0207	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	237,90
0208	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIADOR	UN	1,00
0209	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00
0210	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO	UN	1,00
0211	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO C/GUINDASTE	KM	800,00
0212	ANDAIMES METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	96,00
03	MOVIMENTO DE TERRA		
0301	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M	M3	53,69
0302	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF 10/2017	M3	12,39
0303	ATERRO INTERNO DE EDIFICAÇÃO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	35,69
0304	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	420,00
0305	CORTE, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	420,00
04	INTELA ESTRUTURA		
0401	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07/2016	M2	90,20
0402	CONCRETO CICLOPORO FCK-TOMPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	25,10
0403	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDADO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X	M2	169,30
0404	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	116,00
0405	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	557,20
0406	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	7,00



FLS. N° 953
 PROC. N° 081/2025
 RUBRICA: 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839206/2021, em 26/01/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839206/2021
 27/01/2021, 15:00
 Chave de Impressão: zaW0M

0407	CONCRETAÇÃO, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO SUPER-ESTRUTURA	M3	17,02
05	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	M2	132,10
0501	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORAMENTO METALICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES AF 12/2015	M2	222,75
0502	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES AF 12/2015	M2	29,35
0503	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	352,00
0504	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	296,00
0505	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	406,80
0506	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	649,00
0507	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	476,00
0508	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 15,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	65,00
0509	CONCRETAÇÃO, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO ESCORAMENTO FORMAS ATÉ H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	22,80
0510	VERGA MOLDAADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	M	59,00
0511	VERGA MOLDAADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	M	7,20
0512	VERGA MOLDAADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	M	23,30
0513	CANTONEIRA EM AÇO (2 1/2"x8 7/8xG/M) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	4,40
0514	CHUMBADOR QUÍMICO 3/8"x190MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	103,00
0515	PAREDES, FORROS E DIVISÓRIAS		
0516	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL, DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	M2	563,88
0601	CANTINEIRO EM ALVENARIA DE TIPOLO FURADO, H=90CM, E=15CM	M	14,15
0602	FORNO EM RÉGULAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF 05/2017 P	M2	114,95
0603	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 10X10CM, H=2,6M, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,8M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 7 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M	124,25



FLS. N° 954
 PROC. Nº 084/2025
 RUBRICA: le

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839206/2021, em 26/01/2021 em emita



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839206/2021
 27/01/2021, 15:00
 Chave de Impressão: zaWOM

0605	07	COBERTURA	GRADIL DE FERRO EM BARRAS QUADRADAS DE AÇO 3/8" NA VERTICAL, ESPAÇAMENTO 10CM, E DUAS BARRAS CHATAS DE 1" X 1/4" NA HORIZONTAL APLICADAS NAS DUAS FACES, INCLUSIVE PORTÃO	M2	43,59
0701	07	TRAMPA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 12/2015	M2	261,40	
0702	07	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	261,40	
0703	07	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBÁ/MADEIRA DE LEI TESOURA COM VÃO DE 2,50M - REV. DI	LN	17,00	
0704	07	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	82,56	
0705	07	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 06/2015	M	30,74	
0706	07	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM	M	83,13	
0707	07	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	261,40	
0708	08	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADREIR) DE 14 X 10 CM, FLUIDO NO LOCAL	M	72,97	
08	08	REVESTIMENTO			
0801	08	CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.	M2	1127,76	
0802	08	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF. 06/2014	M2	16,85	
0803	08	CHAPIÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 MM/P/TETO	M2	921,12	
0804	08	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6	M2	16,85	
0805	08	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:5, ESP=20 MM/P/TETO	M2	206,64	
0806	08	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	53,59	
0807	08	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10CM (100CM²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	14,02	
0808	08	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	67,61	
0809	08	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 53X53 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF. 06/2014	M2	125,82	
09	09	PAINTEMENTO			
0901	09	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECÂNICO	M2	203,45	
0902	09	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEBIDO, ESPESSURA 2CM, AF. 06/2014	M2	203,45	
0903	09	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3CM,	M2	44,00	
0904	09	C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	159,45	
0905	09	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3CM	M2	44,00	
0906	09	MAIOR QUE 10 M2 AF. 06/2014	M2	80,10	
0907	09	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF. 06/2014	M2	79,35	



FLS. N° 255
 PROC. N° 084/2025
 RUBRICA: de

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839206/2021, em 26/01/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839206/2021
 27/01/2021, 15:09
 Chave de Impressão: zaW0C

0908	FILETE DE GRANITO LARG. = 4CM	M	14,50
0909	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M	1,80
0910	EXECUÇÃO DE PASSICO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2	97,35
10	ESQUADROS		
1001	PORTA DE MADEIRA LEI MACICA REGIONAL 1A 80X210X3,5, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	3,00
1002	PORTA DE MADEIRA LEI MACICA REGIONAL 1A 80X210X3,5, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	5,00
1003	PORTA SEMI-OCIA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COR BRANCA, C/ BARRA DE APOIO EM AÇO INOX, 1 FOLHA DE ABRIR	UN	2,00
1004	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	M2	12,35
1005	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO E VIDRO 6MM	M2	11,22
1006	JANELA EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO	M2	1,60
1007	PORTA DE FERRO C/ TEIA METÁLICA, INCLUSIVE CADEADO	M2	1,20
1008	ALÇAPÃO DE ALUMINIO, TIPO ESCAMA, COR FOSCA	M2	11,27
1009	MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO	M2	1,00
1010	TARJETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO	UN	21,00
1011	TARJETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO	UN	3,00
1012	TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	2,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ALIMENTAÇÃO)		
1101	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO	UN	2,00
1102	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1103	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	2,00
1104	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00
1105	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
1106	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
1107	LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
1108	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	30,50
1109	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00



FLQ. N° 956
 PROC. N° 84 12025
 RUBRICA: 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839206/2021, em 26/01/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839206/2021
 27/01/2021, 15:09
 Chave de Impressão: zaW0c

1110	RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO O EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA CONCRETO COMPOSTA DE CAPITEI P/APOID DA CAIXA E P ILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M, INCLUIDO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXC ETO INST HIDRAULIC	UN	1,00
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS (AGUA FRIA)		
1201	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1202	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
1203	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/ CX. D'ÁGUA 75mm (2 1/2")	UN	1,00
1204	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
1205	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	16,00
1206	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00
1207	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00
1208	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	14,00
1209	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
1210	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
1211	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
1212	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
1213	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	10,00
1214	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00
1215	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
1216	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
1217	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	36,00



FLS. N° 957
 PROC. N° 087/2025
 RUBRICA: le

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839206/2021, em 26/01/2021 em
 emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839206/2021
 27/01/2021, 15:09
 Chave de Impressão: zaW0c

1218	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	12,50
1219	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	15,00
1220	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	19,00
1221	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
1222	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
1223	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
1224	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	9,00
1225	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
1226	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2015	UN	1,00
1227	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIÂM = 60 X 25MM	UN	2,00
1228	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIÂM = 75 X 60 MM	UN	2,00
1229	LUBA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
1230	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
1231	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON DIÂM = 32 X 25MM	UN	2,00
1301	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESGOTO	UN	1,00
1301	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM ALVENARIA	UN	1,00
1302	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1303	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUDO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACÃO E CONFECÇÃO	UN	4,00
1304	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00
1305	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00
1306	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO PREDIAL. AF 12/2014	UN	12,00
1307	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00



FLS. N° 958
 PROC. N° 084/2025
 RUBRICA: lp

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839206/2021, em 26/01/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839206/2021
 27/01/2021, 15:00
 Chave de Impressão: zaW0M

1308	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	8,00
1309	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	4,00
1310	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	4,00
1311	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	4,00
1312	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANEIS PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UN	2,00
1313	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	12,00
1314	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	14,00
1315	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	2,00
1316	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	2,00
1317	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ ESGOTO 100X50MM (4"X2") C/ ANEIS	UN	2,00
1318	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	18,00
1319	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	8,00
1320	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	25,27
1321	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS SEM TAMPA 2,80X1,40X1,55M, VOLUME ÚTL. DE 3.900 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARBA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	1,00
1322	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,50M E ALTURA 2,50M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO ESPESSURA 10CM	UN	2,00
1401	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (VENTILAÇÃO)		
1401	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,00
1402	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,00
1403	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UN	2,00
1404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UN	2,00
1405	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UN	6,00



FLS. N° 959
 PROC. N° 084/2025
 RUBRICA: le

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839206/2021, emitida em 26/01/2021.



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839206/2021
 27/01/2021, às 15:09
 Chave de Impressão: zaW00c

1406	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	10,00
1407	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	10,00
1408	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
1409	TE PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=75X50MM (3"X2")	UN	2,00
1410	TE PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X75mm (4"X3")	UN	2,00
15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
1501	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00
1502	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	2,00
1503	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES COM HASTE PLÁSTICO BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1504	LAVATÓRIO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00
1505	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM AF 12/2013	UN	2,00
1506	METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00
1507	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00
1508	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00
1509	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00
1510	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00
1511	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00
1512	VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PCV, COM TUBO FRONTAL, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1513	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
1514	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
1515	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	5,00
1516	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO ECÂNPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	2,00
1517	VALVULA DESCARGA 1 1/4" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00



FLS. N° 960
 PROC. N° 084/2025
 RUBRICA: 38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839206/2021, em 26/01/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839206/2021
 27/01/2021, 15:09
 Chave de Impressão: zaW0c

1518	BANCADEA DE GRANITO E 3CM (COLOCADO)	M2	4,40
1519	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 30 X 25 CM	UN	9,00
1520	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/M/C/S	UN	4,00
1521	SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS PARA SABONETE LÍQUIDO, DA 15N, REF: J7 OU SIMILAR	UN	4,00
1522	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	UN	4,00
1523	DISPENSER EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO COM BRANCA	UN	4,00
1524	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDBURA	M2	1,96
16	INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL		
1601	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	M	26,62
1601	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 12/2014	M	5,35
1602	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 12/2014	M	4,82
1603	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 12/2014	M	0,25
1604	CAIXA DE BERAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUITORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 06/2016	M	49,20
1605	ESQUADRO INTERNO OU EXTERNO PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIÂMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	6,00
1606	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 12/2014	UN	1,00
1607	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 12/2014	UN	8,00
1608	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 12/2014	UN	8,00
1609	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUITORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF 12/2014	UN	2,00
1610	CAIXA DE ÁREA 60X60X60	UN	4,00
1611	NALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 75MM	UN	1,00
1612	RINÇÃO OU CALHA PARA ÁGUA FURTADA, DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 1/16", CORTE 50 CM	M	15,12
17	CONTRATE A INCENDIO		
1701	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1702	PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	3,00
1703	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	1,00
1704	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM	UN	1,00
1705	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 48 LEDS C/ BLOCO AUTOMÁTICO	UN	4,00
18	INSTALAÇÕES TELEFONIA E LÓGICA		
1801	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00



FLS. N° 968
 PROC. N° 084 2025
 RUBRICA: 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839206/2021, em 26/01/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839206/2021
 27/01/2021, 15:09
 Chave de Impressão: zaW0c



1802	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
1803	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
1804	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	13,61
1805	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	23,70
1806	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	20,21
1807	PLACA GEGA 4 X 2" EM TERMOPLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
1808	PLACA CEGA 4 X 4" EM TERMOPLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1809	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELERBAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1901	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA ÁRBEA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00
1902	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1542,61
1903	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	184,20
1904	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	6,00
1905	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	47,00
1906	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	64,00
1907	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00
1908	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
1909	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1910	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENÇÃO - DPS - 80 KA/275V	UN	4,00
1911	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	72,36
1912	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	141,45
1913	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	16,51
1914	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	37,66

FLS. N° 962
 PROC. N° 084/2025
 RUBRICA: 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839206/2021, em 26/01/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839206/2021
 27/01/2021, 15:09
 Chave de Impressão: zaW0C

1915	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	M	113,72
1916	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UN	13,00
1917	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UN	3,00
1918	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UN	1,00
1919	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
1920	LUMINARIA PAREDE TIPO ARANDELA C/LAMPADA FLUORESCENTE	UN	11,00
1921	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00
1922	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	10,00
1923	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUSTR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES. TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1924	TOMADA MEDIA DE EMBUSTR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UN	35,00
1925	TOMADA MEDIA DE EMBUSTR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UN	1,00
20	INSTALACOES SPDA		
2001	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16,40
2002	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	291,95
2003	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	96,79
2004	CAIXA DE EQUALIZACAO DE TERRA EMBUSTR COM 9 TERMINAIS	UN	1,00
2005	FIXADOR TIPO ÔMEGA EM COBRE, L=15MM, C/FUROS D=5,5MM E TRAVA P/CABO DE 35MM², REF: TEL:833 OU SIMILAR (P/SPDA)	UN	60,00
2006	HASTE COOPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	11,00
2007	PRESLHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF: TEL:744 OU SIMILAR (SPDA)	UN	28,00
2008	SOLDA EXOTERMICA	UN	48,00
2009	TERMINAL AEREO 3/8" X 250MM EM AÇO GALV. COM FIXACAO HORIZONTAL, REF: TEL:044 OU SIMILAR - FORNECIMENTO	UN	19,00
21	PINTURA		
2101	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014	M2	653,94
2102	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014	M2	653,94
2103	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAO. AF 06/2014	M2	252,41
2104	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO. AF 06/2014	M2	401,53
2105	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	36,54
2106	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAO. AF 06/2014	M2	29,35



FLB: N° 963
 PROG. N° 084/2025
 RUBRICA: 16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839206/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão nº 839206/2021
 27/01/2021, 15:09
 Chave de Impressão: zaW0c

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

2107	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M2	87,18
2108	PINTURA LOGOTIPO DO GOVERNO	UN	2,00
2109	PINTURA NOME DA ESCOLA	UN	2,00
22	IMPERMEABILIZACAO		
2201	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,9MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E-3MM.	M2	19,67
2202	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	284,03
2203	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2,00CM	M3	0,39
23	SERVICOS COMPLEMENTARES		
2301	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COM MOLDURA	M2	6,30
2302	PLACA DE IDENTIFICACAO DE DEPENDENCIAS 10X50 CM EM PVC	UN	13,00
2303	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
2304	MASTRO PARA BANDEIRA INCLUSIVE BASE E TUBO EM FERRO GALVANIZADO PINTADO	UN	1,00
24	SERVICOS FINAIS		
2401	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	237,90





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

839207/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS ARAUJO OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS ARAUJO OLIVEIRA**
Registro: **1114204331MA** RNP: **1114204331**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

FLS. N° 964
PROC. N° 084 2025
RUBRICA: le

Número da ART: **MA20190278215** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/08/2019** Baixada em: **08/01/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **L A OLIVEIRA CONSTRUCOES EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MARANHÃO - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: **AVENIDA Av. Jerônimo de Albuquerque** Nº: **S/N**
Complemento: **s/n, Ed. Clodomir Millet, 3º andar,** Bairro: **Calhau**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65051200**
Contrato: **102/2018-UGCC/SINFRA** Celebrado em: **12/12/2018**
Valor do contrato: **R\$ 644.807,10** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA FLORIANO PEIXOTO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CENTRO NOVO DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65299000**
Data de início: **05/08/2019** Conclusão efetiva: **06/04/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MARANHÃO - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 383.20 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DIGNA DE 04 SALAS NO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ASSENTAMENTO QUADRA 50 NENA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 839207/2021

26/01/2021, 12:56

4Z1Cw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4Z1Cw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 27/01/2021, às 15:10.




 ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA
 SUPERINTENDÊNCIA DO PROGRAMA ESCOLA DIGNA

FLS. N° 965
 PROC. N° 084/2025
 RUBRICA: le

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da **L A OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EPP, CNPJ: 20.602.388/0001-08** sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **LUCAS ARAUJO OLIVEIRA CREA - MA nº 111420433-1**, executou para Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA, uma Escola de 4 salas de aula.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 102/2018
 PERÍODO EXECUTADO: 05/08/2019 A 06/04/2020
 ENDEREÇO: ASSENTAMENTO QUADRA 50 NENA, CENTRO NOVO/MA.
 CEP: 65.715-000

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA
 CNPJ: 08.892.295/0001-60
 ENDEREÇO: AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, BAIRRO CALHAU,
 ED. CLODOMIR MILET, 3º ANDAR, S/N, SÃO LUIS/MA.
 CEP: 65.051-200

EMPRESA CONTRATADA:

L A OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EPP
 CNPJ: 20.602.388/0001-08


RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LUCAS ARAUJO OLIVEIRA
 CREA - MA nº 111420433-1
 ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 SALAS DE AULA, DE 383,20M² DE ÁREA
 CONTRUÍDA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SÃO LUIS - MA, 08 de janeiro de 2021.


 MARIANA MEDEIROS COELHO

CREA: 111162298-1

Mariana Medeiros Coelho
 Assessora de Fiscalização de Escola Digna
 ID. 0856762-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839207/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839207/2021

27/01/2021, 15:10

Chave de Impressão: 4Z1CW

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br


CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 27/01/2021, às 15:10.



FLS. N° 966
 PROC. N° 087/2025
 RUBRICA: 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839207/2021, emitida em 26/01/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839207/2021
 27/01/2021, 15:10
 Chave de Impressão: 4Z1CW

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
0100	ESCOLA DIGNA DE 04 SALAS		
0101	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	6.0000
02	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0201	TAXA DO ORÇ. PARA OBRAS DE 250M² ATÉ 700M²	UN	1.0000
0202	TAXA DE PREFEITURA PARA CONSTRUÇÃO	M2	393,2000
0203	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8.0000
0204	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	20.0000
0205	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	1.225,0000
0206	SANITARIAÇÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRIÇÃO/PISO EM PAINEL 3A PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESCUADRIAS, REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	15.0000
0207	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	393,2000
0208	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANI ZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,0000
0209	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,0000
0210	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO	UN	1,0000
0211	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO C/ GUINDASTE	KM	800,0000
0212	ANÁLISE METÁLICO DE ENCAIXE P/ FACHOS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	144,0000
03	MOVIMENTO DE TERRA		
0301	ESCOVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50M	M3	71,1600
0302	RETEIRAMENTO MANUAL APLICADO COM SOQUETE AF 10/2017	M3	16,4200
0303	ATERRO INTERNO DE EDIFICAÇÃO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MAT. C/AQUIÇÃO	M3	57,4800
0304	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	490,0000
0305	CORTE, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DEMATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	490,0000
04	INFRA-ESTRUTURA		
0401	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO AF 07_2016	M2	124,2600
0402	CONCRETO CICLOPICO FRC=10MPA SEM PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	94,7400
0403	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDADO C/ REAPROVEITAMENTO 10X	M2	213,8900
0404	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	165,0000
0405	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	90,0000
0406	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	563,2000



FLS. N° 967
 PROC. N° 084/2025
 RUBRICA: 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839207/2021, em 26/01/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839207/2021
 27/01/2021, 15:10
 Chave de Impressão: 4Z1Cw



0407	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	7,0000
0408	CONCRETAGEM, FCC = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO. LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO SUPER-ESTRUTURA	M3	20,4700
0501	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS EM COMPENSAÇÃO PLÁSTICADA DE 10MM, 07 USOS, INC. LUSINE. ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	M2	126,6200
0502	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	313,9600
0503	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAÇÃO PLÁSTICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	36,9100
0504	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	491,0000
0505	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	253,0000
0506	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	443,8000
0507	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	905,0000
0508	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	378,0000
0509	CONCRETAGEM, FCC = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO. LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO	M3	28,0000
0510	ESCORAMENTO FORMAS ATÉ H = 3,00M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE, NA/O APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	29,0000
0511	VERIGA MOLDAVA IN LOCO EM CONCRETO PARA LAJEIS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 09/2016	M	69,0000
0512	VERIGA MOLDAVA IN LOCO EM CONCRETO PARA LAJEIS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 09/2016	M	7,2000
0513	VERIGA MOLDAVA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 09/2016	M	23,3000
0514	CANTONEIRA EM AÇO 12 1/2" X 7/8" (318X214) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	6,5000
0515	CHUMBADOR QUÍMICO 3/8" X 19,0MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	162,0000
0516	CHUMBADOR QUÍMICO 1/7" X 22,0MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,0000
0601	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 30X19X9CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² COM VIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M2	715,3500

FLS. N° 968
 PROC. N° 084/2025
 RUBRICA: 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839207/2021, em 26/01/2021 em emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas
 Certidão nº 839207/2021
 27/01/2021, 15:10
 Chave de Impressão: 4Z1CW

0602	FORRO EM REJUGAS DE PVC, PRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF 05/2017 P	M2	191,8400
0603	CERCA COM MOURES DE CONCRETO, RETO, 10X10CM, H=2,8M, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,8M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS COM 7 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M	134,2500
0604	GRADIL DE FERRO EM BARRAS QUADRADAS DE AÇO 3/8" NA VERTICAL, ESPAÇAMENTO 10CM, E DUAS BARRAS CHATAS DE 1" X 1/4" NA HORIZONTAL APLICADAS NAS DUAS FACES, INCLUSIVE PORTÃO	M2	43,5800
07	COBERTURA		
0702	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA CAVAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 12/2015	M2	236,5700
0702	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	296,5700
0703	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALEIADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÁUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 12/2015	M2	148,6500
0704	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10° COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF 06/2015	M2	148,6500
0705	MADEIRAMENTO EM MASSAPANDURA MADEIRA DE LEI, TESOURA COM VÃO DE 2,50M - REV. 01	UN	28,0000
0706	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	86,8400
0707	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 06/2015	M	55,5800
0708	RUFO DE CONCRETO ARMADO FOR=20MPA L=30CM E H=5CM	M	134,2500
0709	INUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	445,2200
0710	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADERNIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	93,4700
08	REVESTIMENTO		
0801	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTENAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L, AF 08/2014	M2	1.480,7100
0802	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/ TETO	M2	32,2500
0803	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	965,3300
0804	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:5 ESP=20 mm P/ TETO	M2	32,2500
0805	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	465,4800
0806	CERÂMICA ESMALTADA NA COR BRANCA DIMENSÕES ATÉ 10X10cm (100 cm²) COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA	M2	150,4400
0807	CERÂMICA ESMALTADA NA COR VERMELHA DIMENSÕES ATÉ 10X10cm (100 cm²) COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA	M2	23,2700



FLS. N° 969
 PROC. N° 284/2025
 RUBRICA: 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839207/2021, em 26/01/2021 emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas
 Certidão nº 839207/2021
 27/01/2021, 15:10
 Chave de Impressão: 421Cw

0808	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	173,7100
0809	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 33X33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF 06/2014	M2	118,0800
0901	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECÂNICO	M2	335,4600
0902	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, AF 06/2014	M2	335,4600
0903	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PREENFER, TRAÇO 1:5 - ESP= 3CM, C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	48,2400
0904	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PREENFER, TRAÇO 1:5 - ESP= 3CM	M2	287,2200
0905	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 33X33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF 06/2014	M2	49,7400
0906	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF 06/2014	M2	274,3200
0907	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF 06/2014	M2	11,4000
0908	FILETE DE GRANITO LARGO 4CM	M	18,2900
0909	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M	2,4200
0910	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO AF 07/2015	M2	95,9100
1001	ESQUADRIAS	UN	5,0000
1002	PORTA DE MADEIRA LEI MÁGICA REGIONAL 1A SORTEIADA, COM ADUELA E ALZAR DE 1A	UN	7,0000
1003	PORTA DE MADEIRA LEI MÁGICA REGIONAL 1A SORTEIADA, COM ADUELA E ALZAR DE 1A	UN	2,0000
1004	PORTA SEMI-OC, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM BRANCA, C/ BARRA DE APOIO EM AÇO INOX, 1 FOLHA DE ABRIR	M2	13,0900
1005	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	M2	24,5500
1006	JANELA DE ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	M2	1,6000
1007	JANELA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	M2	1,2000
1008	ALÇAPÃO DE ALUMÍNIO, TIPO ESCAMA, COM FOSCA	M2	1,0000
1009	PORTÃO DE FERRO COM TELA METÁLICA INCLUSIVE CADEADO	M2	11,2700
1010	MACHETERA TIPO ALAVANCA, PADRÃO MÉDIO	UN	23,0000
1011	TABUETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	4,0000
1012	TABUETA CROMADA P/ JANELAS VENEZIANAS	UN	3,0000
1101	INSTALAÇÃO DE HORTA (FORNECIMENTO)	UN	2,0000
1102	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO	UN	1,0000
1103	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000
1104	ADAPTADOR CURTO COM BOISA E ROSCA, PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4", INSTALADO EM BARRAL OU SUB-BARRAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	2,0000



FLS. N° 970
 PROC. N° 084/2025
 RUBRICA: 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839207/2021, emitida em 26/01/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839207/2021
 27/01/2021, 15:10
 Chave de Impressão: 421Cw

1104	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2016	UN	2,0000
1105	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,0000
1106	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,0000
1107	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,0000
1108	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	64,9300
1109	TE PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,0000
1110	RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APICADO O EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA CONCRETO COMPOSTA DE CARTEL P/ARPOADA CAIXA E P/ILAR CILINDRICO C/ÁGUA UTIL. # 6.00M, INCLUI FRETE E MONTAGEM NO LOCAL. EXCETO INST. HIDRÁULIC	UN	1,0000
1201	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2016	UN	1,0000
1202	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2016	UN	7,0000
1203	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2016	UN	2,0000
1204	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	10,0000
1205	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,0000
1206	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	16,0000
1207	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"x1 1/2" (50x25mm)	UN	6,0000
1208	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"x1 1/4" (50x20mm)	UN	2,0000
1209	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 3/4" (32x25mm)	UN	1,0000
1210	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,0000
1211	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,0000
1212	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,0000
1213	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,0000



FLS. N° 970
 PROC. N° 84/2025
 RUBRICA: *le*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 839207/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão n° 839207/2021
 27/01/2021, 15:10
 Chave de Impressão: 421Cw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

1214	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	4,0000
1215	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	17,0000
1216	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	M	24,0000
1217	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	M	12,0000
1218	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	M	6,0000
1219	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	M	36,0000
1220	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	3,0000
1221	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	3,0000
1222	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	5,0000
1223	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LÁTÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	5,0000
1224	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LÁTÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	11,0000
1225	TE COM BUCHA DE LÁTÃO NA BOISA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	UN	4,0000
1226	TE COM BUCHA DE LÁTÃO NA BOISA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 09/2015	UN	1,0000
1301	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,0000
1302	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO/PREMOIDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000
1303	CAIXA DE INSERÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MANGO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=20CM, COM TAMPA PREMOIDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO SIMPATICO - ESCOVAÇÃO E CONECÇÃO	UN	2,0000
1304	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	4,0000
1305	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	2,0000
1306	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	12,0000



FLS. N° 971
 PROC. N° 0821/2025
 RUBRICA: 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839207/2021, em 26/01/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839207/2021
 27/01/2021, 15:10
 Chave de Impressão: 4Z1CW



1307	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	4,0000
1308	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	2,0000
1309	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	7,0000
1310	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	6,0000
1311	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	8,0000
1312	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	UN	4,0000
1313	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	4,0000
1314	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	2,0000
1315	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	20,0000
1316	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	15,0000
1317	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	M	30,0000
1318	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	M	6,0000
1319	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	M	24,0000
1320	SUBIDOURO EM ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M, E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,80M E ESPESSURA 10CM	UND	2,0000
1321	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETROS EXTERNOS SEM TAMPA 3,50X3,50X1,85M, VOLUME ÚTIL DE 7,880 LITROS, REVESTIDA INTERAMENTE COM BARBAZISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	1,0000
1401	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 12/2014	UN	2,0000

FLS. N° 972
 PROC. N° 084/2025
 RUBRICA: 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839207/2021, em 26/01/2021, emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839207/2021
 27/01/2021, 15:10
 Chave de Impressão: 4Z1CW

1402	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 12/2014	UN	2,0000
1403	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 12/2014	UN	2,0000
1404	LUVIA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 12/2014	UN	4,0000
1405	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 12/2014	M	12,0000
1406	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 12/2014	UN	2,0000
15	FORÇAS, METAS E ACESSÓRIOS		
1501	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	2,0000
1502	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	2,0000
1503	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES COM HASTE PLÁSTICO BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000
1504	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	2,0000
1505	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 30CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	4,0000
1506	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSIVE VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	2,0000
1507	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	6,0000
1508	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	4,0000
1509	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	2,0000
1510	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	1,0000
1511	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	4,0000
1512	VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PQO, COM FURO FRONTAL, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000
1513	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,0000
1514	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000



FLS. N° 973
 PROC. N° 084/2025
 RUBRICA: 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839207/2021, em 26/01/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839207/2021
 27/01/2021, 15:10
 Chave de Impressão: 4Z1CW

1515	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO ROSCAVEL 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF 12/2014	UN	2,0000
1516	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO ROSCAVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF 12/2014	UN	2,0000
1517	REGISTRO DE TIPO ESFERA EM PVC/C/ROBOLETA, D = 2"	UN	6,0000
1518	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF 12/2014	UN	2,0000
1519	VALVULA DESCARGA 1 1/4" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000
1520	BANCAOA DE GRANITO E 30CM (COLOCADO)	M2	4,0000
1521	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORCADA 30 X 25 CM	UN	9,0000
1522	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES (TUBO INCR PVC/S	UN	4,0000
1523	SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, PARA SABONETE LÍQUIDO, DA 15N, REF. J7 OU SIMILAR	UN	4,0000
1524	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	4,0000
1525	DISPENSER EM ABS DE ALTA RESISTENCIA PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO COM BRANCA	UN	6,0000
1526	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDBURA	M2	2,3800
1527	INSTALACAO DE AGUA PLUVIAL		
1501	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014	M	39,0000
1602	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M	24,0000
1603	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M	6,0000
1604	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M	3,0000
1605	CAIXA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, ENENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES EXCLUINDO CONDUCTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 06/2016	M	66,0000
1606	ESQUADRO INTERNO OU EXTERNO PARA CAIXA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	6,0000
1607	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 12/2014	UN	2,0000
1608	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 12/2014	UN	8,0000
1609	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 12/2014	UN	8,0000
1610	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUCTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF 12/2014	UN	4,0000
1611	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUCAO	UN	4,0000
1612	RALO HEMISFERICO EM FR FR, TIPO ABACOAI Ø 75MM	UN	1,0000
1613	RINCOAO OU CAIXA PARA AGUA FURTADA, DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	M	20,5400
17	CONTRATE A INCENDIO		



FLS. N.º 974
 PROC. Nº 84/2025
 RUBRICA: 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839207/2021, em 26/01/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas
 Certidão nº 839207/2021
 27/01/2021, 15:10
 Chave de Impressão: 4Z1Cw

1701	EXTINTOR INCENDIO 1º PO QUIMICO BRG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000
1702	PLACA DE SINALIZACAO	UN	3,0000
1703	SINALIZACAO PARA EXTINTOR	UN	3,0000
1704	ABRIGO DE SOBREFOR EM CHAPA DE ACO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 78x39x25CM	UN	1,0000
1705	LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 48 LEDS C/ BLOCO AUTOMÁTICO	UN	11,0000
1801	INSTALACOES TELEFONICAS E LOGICA	UN	4,0000
1801	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	23,0000
1802	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UN	1,0000
1803	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	13,2000
1804	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	73,7000
1805	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	10,1500
1806	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UN	22,0000
1807	PLACA CEGA 4 X 2" EM TERMOPLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000
1808	PLACA CEGA 4 X 4" EM TERMOPLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000
1809	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMALTIM, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000
1901	INSTALACOES ELÉTRICAS ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AFRETA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,0000
1902	CAIXA DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	188,2200
1903	CAIXA DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 95/10 XY, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	8,0000
1904	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	46,0000
1905	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UN	10,0000
1906	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UN	100,0000
1907	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-15A - 40A, 30MA	UN	1,0000
1908	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000
1909	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000
1910	DISPOSITIVO DE PROTECCAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPSS - 80 KA/275V	M	55,0200
1911	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	144,9500
1912	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 30 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	24,7100
1913	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	



FLS. N° 975
 PROC. N° 0821 / 2025
 RUBRICA: le

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839207/2021, em 26/01/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas
 Certidão nº 839207/2021
 27/01/2021, 15:10
 Chave de Impressão: 4Z1CW

1914	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	24,9500
1915	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	165,8300
1916	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	13,0000
1917	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,0000
1918	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,0000
1919	LUMINÁRIA PAREDE TIPO ARANDELA C/LAMPADA FLUORESCENTE	UN	13,0000
1920	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,0000
1921	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	10,0000
1922	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUITIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES - TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000
1923	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,0000
1924	TOMADA MÉDIA DE EMBUITIR (1 MÓDULO), 2P+1 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	66,0000
1925	TOMADA MÉDIA DE EMBUITIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,0000
20	INSTALAÇÃO DE SPDA		
2001	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	81,0500
2002	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	257,8900
2003	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	107,4100
2004	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUITIR COM 9 TERMINAIS	UN	1,0000
2005	FIXADOR TIPO OMEGA EM COBRE, L=15MM, Ø=5,5MM E TRAVA P/CABO DE 35MM² REF: TEL-393 OU SIMILAR (P/SPDA)	UN	90,0000
2006	HASTE COBREVEL 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	12,0000
2007	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM	UN	13,0000
2008	PRESLHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE: FURO D=3MM, PARA C ARCOS 35MM² A 50MM², REF: TEL-744 OU SIMILAR (SPDA)	UN	63,0000
2009	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	70,0000
2010	TERMINAL AFÉRO 3/8" X 250MM EM AÇO GALV, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL, REF: TEL 044 OU SIMILAR - FORNECIMENTO	UN	21,0000
21	PINTURA		
2101	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES - UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	997,4900
2102	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	32,2500
2103	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	997,4900
2104	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTALÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	67,4900
2105	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA, EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF 06/2014	M2	990,0900



FLS. N° 976
 PROC. N° 2881/2025
 RUBRICA: le

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839207/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão nº 839207/2021
 27/01/2021, 15:10
 Chave de Impressão: 4Z1Cw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

2106	PINTURA, ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOIS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	50,8200
2107	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOIS AF 08/2014	M2	32,2900
2108	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOIS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECCAO COM ZARCÃO (1 DEMAO)	M2	87,1000
2109	PINTURA LOGOTIPO DO GOVERNO	UN	2,0000
2110	PINTURA NOME DA ESCOLA	UN	2,0000
22	IMPERMEABILIZACAO		
2201	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GORRADO (DE ESPESURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA E-SMM	M2	19,4100
2202	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS	M2	787,7500
2203	PROTECCAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2,00CM	M3	0,3900
2204	SERVICIOS COMPLEMENTARES		
2204	QUADRO ESCOLAR EM FERRILHA BRANCA COM MOLDURA	M2	12,6000
2302	PLACA DE IDENTIFICACAO DE DEPENDENCIAS 10x50 CM EM PVC	UN	15,0000
2303	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 40X60 COM FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,0000
2304	MASTRO PARA BANDEIRA INCLUSIVE BASE E TUBO EM FERRO GALVANIZADO, PINTADO	UN	1,0000
24	SERVICIOS FINAIS		
2401	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	368,2000

Mariana Medeiros Coelho
 Assessora de Fiscalização de Escala Digna
 ID. 098.770.002-00





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

839209/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS ARAUJO OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS ARAUJO OLIVEIRA**
Registro: **1114204331MA** RNP: **1114204331**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FLS. Nº 977
PROC. Nº 084/2025
RUBRICA: lp

Número da ART: **MA20210388926** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/01/2021 Baixada em: 12/01/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **L A OLIVEIRA CONSTRUcoes EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MARANHÃO - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA Av. Jerônimo de Albuquerque Nº: S/N
Complemento: s/n, Ed. Clodomir Milet, 3º andar, Bairro: Calhau UF: MA CEP: 65051200
Cidade: SÃO LUÍS
Contrato: 102/2018-UGCC/SINFRA Celebrado em: 12/12/2018
Valor do contrato: R\$ 477.941,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA AEROPORTO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65218000
Cidade: MATINHA
Coordenadas Geográficas: -3.098858, -45.035413
Data de início: 05/08/2019 Conclusão efetiva: 31/01/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MARANHÃO - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 237.90 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DIGNA DE 02 SALAS NO MUNICÍPIO DE MATINHAMA, ZONA URBANA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 839209/2021
26/01/2021, 14:41
B3468

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B3468

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Junho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 27/01/2021, às 15:06.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DO PROGRAMA ESCOLA DIGNA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da **L A OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EPP, CNPJ: 20.602.388/0001-08** sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **LUCAS ARAUJO OLIVEIRA CREA - MA nº 111420433-1**, executou para Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA, uma Escola de 2 salas de aula.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO: 102/2018
PERÍODO EXECUTADO: 05/08/2019 A 12/01/2021
ENDEREÇO: ZONA URBANA, MATINHA/MA,
CEP: 65.218-000

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA
CNPJ: 08.892.295/0001-60
ENDEREÇO: AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, BAIRRO CALHAU,
ED. CLODOMIR MILET, 3º ANDAR, S/N, SÃO LUIS/MA.
CEP: 65.051-200

EMPRESA CONTRATADA:

L A OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EPP
CNPJ: 20.602.388/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LUCAS ARAUJO OLIVEIRA
CREA - MA nº 111420433-1
ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 2 SALAS DE AULA, DE 237,90M² DE ÁREA
CONTRUÍDA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SÃO LUIS - MA, 12 de janeiro de 2021.

Mariana Medeiros Coelho
MARIANA MEDEIROS COELHO

CREA: 111162298-1

Mariana Medeiros Coelho
Assessora de Fiscalização de Escola Digna
ID. 0856762-00

FLS. Nº 978
PROC. Nº 084/2025
RUBRICA: le

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839209/2021, em 26/01/2021 emitida



Certidão nº 839209/2021
27/01/2021, 15:06

Chave de Impressão: B3468

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas



FLS. N° 979
 PROC. N° 084/2025
 RUBRICA: 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839209/2021, em 26/01/2021 em
 emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas
 Certidão nº 839209/2021
 27/01/2021, 15:06
 Chave de Impressão: B3468



Item	Descrição	Unidade	Quantidade
** 001 **	ESCOLA DIGNA COM 02 SALAS		
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
0101	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	4,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0201	TAXA DO CHEFE PARA OBRAS DE 250M² ATÉ 700M²	UN	1,00
0202	TAXA DE PREFEITURA PARA CONSTRUÇÃO	M2	237,90
0203	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
0204	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	20,00
0205	CARINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	1050,00
0206	PARAÇÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	15,00
0207	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M2	237,90
0208	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANI ZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00
0209	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00
0210	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO	UN	1,00
0211	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	800,00
0212	ANDARIM METÁLICO DE ENCAIXE P/ FACHADAS-LOCALIZAÇÃO MENSAL	M2	96,00
03	MOVIMENTO DE TERRA		
0301	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50M	M3	53,69
0302	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUELE, AF. 10/2017	M3	12,39
0303	ATERRO INTERNO DE EDIFICAÇÃO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	35,69
0304	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	420,00
0305	CORTE, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DEMATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	420,00
04	INFRA-ESTRUTURA		
0401	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, AF. 07/2016	M2	90,20
0402	CONCRETO CICLOPIPO FCK-10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	25,10
0403	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M2	169,30
0404	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	116,00
0405	MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	557,20
0406	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	7,00

FLS. N° 980
 PROC. Nº 2084/2025
 RUBRICA: 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839209/2021, em 26/01/2021 em emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839209/2021
 27/01/2021, 15:06
 Chave de Impressão: B3468

0607	CONCRETAGEM, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO SUPER-ESTRUTURA	M3	17,02
0501	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	M2	132,10
0502	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES AF 12/2015	M2	222,75
0503	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES AF 12/2015	M2	29,35
0504	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	352,00
0505	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	296,00
0506	MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	406,80
0507	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	649,00
0508	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	476,00
0509	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	65,00
0510	CONCRETAGEM, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO ESCORAMENTO FORMAS ATÉ H = 3,90M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO	M3	22,80
0511	TABUAS 3X E PRUMOS 4X	M3	22,80
0512	VERGA MOLDAADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	59,00
0513	VERGA MOLDAADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	7,20
0514	VERGA MOLDAADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	23,30
0515	CANTONEIRA EM AÇO (2 1/2"x8,78/G/M) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	4,40
0516	CHUMBADOR QUÍMICO 3/8"x190MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	103,00
06	PAREDES FORNOS E DIVISÓRIAS		
0601	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	M2	563,88
0602	CANTINHO EM ALVENARIA DE TIJOLO FURADO, H=30CM, E=15CM	M	14,15
0603	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF 05/2017, P	M2	114,95
0604	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 10X10CM, H=2,6M, ESPALCAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,8M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 7 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M	124,25



FLS. N° 988
 PROC. N° 084/2025
 RUBRICA: lp

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839209/2021, em 26/01/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839209/2021
 27/01/2021, 15:06
 Chave de Impressão: B3468

0605	GRADILO DE FERRO EM BARRAS QUADRADAS DE AÇO 3/8" NA VERTICAL, ESPAÇAMENTO 10CM, E DUAS BARRAS CHATAS DE 1" X 1/4" NA HORIZONTAL APLICADAS NAS DUAS FACES, INCLUSIVE PORTÃO	M2	43,59
07	COBERTURA		
0701	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 12/2015	M2	261,40
0702	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	261,40
0703	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, TESOIRA COM VÃO DE 2,50M - REV. 01	UN	17,00
0704	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	82,56
0705	CUMEIRA E ESPRISO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 06/2016	M	30,74
0706	RIFIO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPa L=30CM E H=5CM	M	83,13
0707	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	261,40
0708	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMIA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADERIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL	M	72,97
08	REVESTIMENTO		
0801	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO.	M2	1127,76
0802	ANGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014	M2	16,85
0803	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/ TETO	M2	921,12
0804	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6 ESP=20 MM P/ TETO	M2	16,85
0805	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	206,64
0806	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10CM (100CM²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	53,58
0807	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10CM (100CM²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	14,02
0808	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	67,61
0809	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF 06/2014	M2	125,82
09	PAVIMENTAÇÃO		
0901	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	203,45
0902	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM AF 06/2014	M2	203,45
0903	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3CM,	M2	44,00
0904	C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	159,45
0905	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3CM	M2	44,00
0906	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF 06/2014	M2	80,10
0907	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF 06/2014	M2	79,35



FLS. N° 982
 PROC. N° 084/2025
 RUBRICA: le

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839209/2021, em 26/01/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839209/2021
 27/01/2021, 15:06
 Chave de Impressão: B3468

0908	FILETE DE GRANITO LARG. = 4CM	M	14,50
0909	SOLEIRA DE GRANITO L = 15CM	M	1,80
0910	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF. 07/2016	M2	97,35
10	ESQUADRIAS		
1001	PORTA DE MADEIRA LEI MACIÇA REGIONAL 1A 80X210X3,5, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	3,00
1002	PORTA DE MADEIRA LEI MACIÇA REGIONAL 1A 90X210X3,5, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A	UN	5,00
1003	PORTA SEMI-ÓCA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, COR BRANCA, C/ BARRA DE APOIO EM AÇO INOX, 1 FOLHA DE ABRIR	UN	2,00
1004	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2015	M2	12,35
1005	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO E VIDRO 6MM	M2	11,22
1006	JANELA DE ALUMINIO DE CORNER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS 6MM, PADRONIZADA, AF. 07/2016	M2	1,80
1007	JANELA EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA, INCLUSO GUARNIÇÃO	M2	1,20
1008	PORTAO DE FERRO C/ TELA METALICA, INCLUSIVE CADEADO	M2	11,27
1009	ALÇAPAO DE ALUMINIO, TIPO ESCAMA, COR FOSCA	M2	1,00
1010	MAÇANTA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO	UN	21,00
1011	TABUETA CROMADA P/ JANELAS VENEZIANAS	UN	3,00
1012	TABUETA TIPO LIVRE/OCCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	2,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS		
1101	CANJA D'ÁGUA EM POLETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO	UN	2,00
1102	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1103	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSÇÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF. 12/2014	UN	2,00
1104	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2016	UN	2,00
1105	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	1,00
1106	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	4,00
1107	LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	1,00
1108	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	30,50
1109	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	1,00



FLS. N° 983
 PROC. N° 024/2025
 RUBRICA: k

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839209/2021, em 26/01/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839209/2021
 27/01/2021, 15:06
 Chave de Impressão: B3468

1210	RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIAD O EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPTEL P/APOIO DA CAIXA E P UAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,90M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXC ETO INST HIDRAULIC	UN	1,00
1211	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)		
1207	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1207	AF 06/2016		
1207	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
1207	AF 06/2016		
1203	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CK D'ÁGUA 75mm (2 1/2")	UN	1,00
1204	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
1205	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00
1205	AF 12/2014		
1205	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
1205	AF 12/2014		
1207	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 27, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
1207	AF 12/2014		
1208	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 27, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14,00
1208	AF 12/2014		
1209	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
1210	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1211	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1211	AF 12/2014		
1212	CUNHA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
1212	AF 12/2014		
1213	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
1213	AF 12/2014		
1214	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
1214	AF 12/2014		
1215	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
1215	AF 12/2014		
1216	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
1216	AF 12/2014		
1217	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	36,00



FLS. N° 984
 PROC. Nº 884 / 2025
 RUBRICA: *de*

em 26/01/2021
 emitida
 Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839209/2021,



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839209/2021
 27/01/2021, às 15:06
 Chave de Impressão: B3468

1218	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	12,50
1219	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	15,00
1220	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	19,00
1221	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
1222	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
1223	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
1224	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	9,00
1225	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
1226	RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2015	UN	1,00
1227	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIAM = 60 X 25MM	UN	2,00
1228	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIAM = 75 X 60 MM	UN	2,00
1229	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
1230	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
1231	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIAM = 32 X 25MM	UN	2,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO)	UN	1,00
1301	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM ALVENARIA	UN	1,00
1302	CAIXA DE GORDURA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1303	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIPO MACIO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVADO E CONFEÇÃO	UN	4,00
1304	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00
1305	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00
1306	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	12,00
1307	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00



FLS. N° 985
 PROC. ND 84/2025
 RUBRICA: 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839209/2021, em 26/01/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839209/2021
 27/01/2021, 15:06
 Chave de Impressão: B3468

1308	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	8,00
1309	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00
1310	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00
1311	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00
1312	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 75 X 50MM	UN	2,00
1313	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	12,00
1314	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	14,00
1315	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00
1316	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00
1317	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ ESGOTO 100X50MM (4"X2")-C/ANÉIS	UN	2,00
1318	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	18,00
1319	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	8,00
1320	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	25,27
1321	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO MACIÇO DIMENSÕES EXTERNAS SEM TAMPA 2,80X1,40X1,55M, VOLUME ÚTIL DE 3.900 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARBA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA BCM	UN	1,00
1322	SOLIDOURO EM ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,50M E ALTURA 2,50M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO ESPESSURA 10CM	UN	2,00
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (VENTILAÇÃO)		
1401	CUNHA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
1402	CUNHA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
1403	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
1404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
1405	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00



FLS. N° 986
 PROC. N° 284 / 2025
 RUBRICA: 10

em
 emitida
 26/01/2021



O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839209/2021, em
 emitida
 26/01/2021

Certidão nº 839209/2021
 27/01/2021, 15:06
 Chave de Impressão: B3468

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

1406	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	10,00
1407	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	10,00
1408	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
1409	TE PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO-D-25X50MM (3"X4")	UN	2,00
1410	TE PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO-D-100X75mm (4"X3")	UN	2,00
15	LOUCAS, METAS E ACESSÓRIOS		
1501	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00
1502	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	2,00
1503	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES COM HASTE PLÁSTICO BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00
1504	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 30CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00
1505	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUI VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00
1506	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00
1507	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00
1508	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00
1509	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSÃO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUI SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00
1510	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA, INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00
1511	VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PCD, COM FURO FRONTAL, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUI ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1512	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
1513	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
1514	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO ROSCÁVEL 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	5,00
1515	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS.	UN	2,00
1516	VALVULA DE DESCARGA 1 1/4" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1517			



FLS. N° 987
 PROC. N° 281 / 2025
 RUBRICA: 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839209/2021, em 26/01/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839209/2021
 27/01/2021, 15:06
 Chave de Impressão: B3468

1518	BANCA DE GRANITO E 3CM (COLOCADO)	M2	4,40
1519	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 30 X 25 CM	UN	9,00
1520	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/M/C'S	UN	4,00
1521	SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, PARA SABONETE LÍQUIDO, DA JSN, REF. J7 OU SIMILAR	UN	4,00
1522	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	UN	4,00
1523	DISPENSER EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLLO COR BRANCA	UN	4,00
1524	ESPILHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	1,96
16	INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL		
1601	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	M	26,62
1601	OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014		
1602	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	5,35
1602	AF 12/2014		
1603	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	4,82
1603	AF 12/2014		
1604	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	0,25
1604	AF 12/2014		
1605	CAIXA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCALIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUITORES, INCUSSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 06/2016	M	49,20
1605	ESQUADRO INTERNO OU EXTERNO PARA CAIXA PLUVIAL, PVC, DIÂMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	6,00
1606	PRELIMINAR		
1607	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 12/2014	UN	1,00
1608	RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 12/2014	UN	8,00
1609	RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 12/2014	UN	8,00
1610	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUITORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF 12/2014	UN	2,00
1611	CAIXA DE ÁREA 60X60X60	UN	4,00
1612	RAIO HEMISFÉRICO EM P F9, TIPO ABAÇAVI Ø 75MM	UN	1,00
1613	RINÇÃO OU CALHA PARA ÁGUA FURTADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	M	15,12
17	COMBATE A INCÊNDIO		
1701	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1702	PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	3,00
1703	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	1,00
1704	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM	UN	1,00
1705	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 48 LEDs C/ BUCO AUTOMÁTICO	UN	4,00
18	INSTALAÇÕES TELEFÔNICA E LÓGICA		
1801	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00



FLS. N° 988
 PROC. Nº 84 / 2025
 RUBRICA: 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839209/2021, em 26/01/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839209/2021
 27/01/2021, 15:06
 Chave de Impressão: B34688



1802	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	12,00
1803	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
1804	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	13,51
1805	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	23,70
1806	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	20,21
1807	PLACA CEGA 4 X 2" EM TERMOPLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
1808	PLACA CEGA 4 X 4" EM TERMOPLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1809	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.º 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELERAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1901	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00
1902	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1542,61
1903	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	184,20
1904	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	6,00
1905	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	47,00
1906	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	64,00
1907	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00
1908	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
1909	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1910	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 80 KA/275V	UN	4,00
1911	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	72,36
1912	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	141,45
1913	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	16,51
1914	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	37,66

FLS. N° 989
 PROC. Nº 84/2025
 RUBRICA: 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839209/2021, em 26/01/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

Certidão nº 839209/2021
 27/01/2021, 15:06
 Chave de Impressão: B34688

1915	1915	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	113,72
1916	1916	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	13,00
1917	1917	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00
1918	1918	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
1919	1919	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
1920	1920	LAMPADA PAREDE TIPO ABANDELA C/LAMPADA FLUORESCENTE	UN	11,00
1921	1921	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2x40W, COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
1922	1922	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	10,00
1923	1923	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1924	1924	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	35,00
1925	1925	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
2001	2001	INSTALAÇÃO DE SPDA		
2002	2002	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,40
2003	2003	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	291,95
2004	2004	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	96,79
2005	2005	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	UN	1,00
2006	2006	FIXADOR TIPO ÔMEGA EM COBRE, L=15MM, C/FUROS D=5,5MM E TRAVA P/CABO DE 35MM², REF:TEL-833 OU SIMILAR (P/SPDA)	UN	60,00
2007	2007	HASTE COPERNICELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	11,00
2008	2008	PRENSILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA)	UN	28,00
2009	2009	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	48,00
2101	2101	TERMINAL AÉREO 3/8" X 250MM EM AÇO GALV, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL, REF: TEL 044 OU SIMILAR - FORNECIMENTO	UN	19,00
2102	2102	PINTURA		
2103	2103	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	653,94
2104	2104	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	653,94
2105	2105	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	252,41
2106	2106	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	401,53
2107	2107	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	36,54
2108	2108	PINTURA MANUAL DE PINTURA PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	29,35
2109	2109	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	29,35



FLS. N° 990
 PROC. N° 084/2025
 RUBRICA: 16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839209/2021, em 26/01/2021 emitida em



Certidão nº 839209/2021
 27/01/2021, 15:06
 Chave de Impressão: B3468
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2021 e contém 13 folhas

2107	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMASOS) SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCOAO (1 DEMASO)	M2	87,18
2108	PINTURA LOGOTIPO DO GOVERNO	UN	2,00
2109	PINTURA NOME DA ESCOLA	UN	2,00
22	IMPERMEABILIZAÇÃO		
2201	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GORRADO (DE ESPESSURA 0,6MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA E-3MM	M2	19,57
2202	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMASOS.	M2	284,03
2203	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2,0CM	M3	0,39
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
2301	QUADRO ESCOLAR EM FÔRMICA BRANCA COM MOLDURA	M2	6,30
2302	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS 10X50 CM EM PVC	UN	13,00
2303	PLACA INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
2304	MASTRO PARA BANDEIRA INCLUSIVE BASE, ETUBO EM FERRO GALVANIZADO PINTADO	UN	1,00
24	SERVIÇOS FINAIS		
2401	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	237,90

Mariana Medeiros Coelho
 Assessoria de Fiscalização e Apoio Técnico
 ID 093567





AV. DOS HOLANDESES, ED. CENTURY SALA 401
CEP: 65.075-650 SÃO LUIS -MARANHÃO
CNPJ:20.602.388/0001-08 - IE:12441614-4
GMAIL:megaengenhariaepp@gmail.com



DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO EDITAL

FLS. N° 991
PROC. N° 087 / 2025
RUBRICA: 10

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJÁ/MA

CONSTRUTORA MEGA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.602.388/0001-08, com sede na Avenida dos Holandeses, Ed. Century Multiemp. S.401, nº 14, Bairro São Marcos, São Luís/MA, CEP 65075-650, neste ato representada por seu sócio Lucas Gonçalo Araújo Oliveira, solteiro, nascido em 09/07/1992, natural de Paraibano/MA, Engenheiro Civil, registro CREA/MA nº 1114204331, portador do RG nº 036627512009-0 SSP/MA e CPF nº 054.127.833-92, residente e domiciliado na Rua 7 de Setembro, nº 855, Centro, Paraibano/MA, CEP 65670-000, declara para os devidos fins que:

- Declara estar ciente e de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, comprometendo-se a cumpri-las integralmente. Afirma ainda que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e convencionais, em conformidade com a Constituição Federal, leis trabalhistas, normas infralegais, convenções coletivas e termos de ajustamento de conduta vigentes.




São Luís/MA, 11 de setembro de 2025.

LUCAS GONCALO ARAUJO OLIVEIRA:05412783392
Assinado digitalmente por LUCAS GONCALO ARAUJO OLIVEIRA:05412783392
Razão: Eu sou o autor deste documento

Lucas Gonçalo Araújo Oliveira
Sócio Administrador – CONSTRUTORA MEGA LTDA
CPF nº 054.127.833-92 | CREA-MA nº 1114204331



AV. DOS HOLANDESES, ED. CENTURY SALA 401
CEP: 65.075-650 SÃO LUIS -MARANHÃO
CNPJ:20.602.388/0001-08 - IE:12441614-4
GMAIL:megaengenhariaepp@gmail.com




DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO FORÇADO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA

CONSTRUTORA MEGA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.602.388/0001-08, com sede na Avenida dos Holandeses, Ed. Century Multiemp. S.401, nº 14, Bairro São Marcos, São Luís/MA, CEP 65075-650, neste ato representada por seu sócio Lucas Gonçalo Araújo Oliveira, solteiro, nascido em 09/07/1992, natural de Paraibano/MA, Engenheiro Civil, registro CREA/MA nº 1114204331, portador do RG nº 036627512009-0 SSP/MA e CPF nº 054.127.833-92, residente e domiciliado na Rua 7 de Setembro, nº 855, Centro, Paraibano/MA, CEP 65670-000, declara para os devidos fins

que:

Declara que não possui empregados em condições degradantes ou análogas à escravidão, nem utiliza trabalho forçado ou compulsório, em conformidade com a Constituição Federal.



São Luís/MA, 11 de setembro de 2025.

**LUCAS GONCALO
ARAUJO
OLIVEIRA:05412783392**

Assinado digitalmente por LUCAS
GONCALO ARAUJO
OLIVEIRA:05412783392
Razão: Eu sou o autor deste documento

Lucas Gonçalo Araújo Oliveira
Sócio Administrador – CONSTRUTORA MEGA LTDA
CPF nº 054.127.833-92 | CREA-MA nº 1114204331



AV. DOS HOLANDESES, ED. CENTURY SALA 401
CEP: 65.075-650 SÃO LUIS -MARANHÃO
CNPJ:20.602.388/0001-08 - IE:12441614-4
GMAIL:megaengenhariaepp@gmail.com



FLS. N° 993
PROC. N° 089 / 2025
RUBRICA: 6

DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO SOCIAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA

CONSTRUTORA MEGA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.602.388/0001-08, com sede na Avenida dos Holandeses, Ed. Century Multiemp. S.401, nº 14, Bairro São Marcos, São Luís/MA, CEP 65075-650, neste ato representada por seu sócio Lucas Gonçalo Araújo Oliveira, solteiro, nascido em 09/07/1992, natural de Paraibano/MA, Engenheiro Civil, registro CREA/MA nº 1114204331, portador do RG nº 036627512009-0 SSP/MA e CPF nº 054.127.833-92, residente e domiciliado na Rua 7 de Setembro, nº 855, Centro, Paraibano/MA, CEP 65670-000, declara para os devidos fins

que:

Declara que cumpre a reserva legal de cargos destinada a pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência Social, conforme a legislação vigente.

São Luís/MA, 11 de setembro de 2025.

LUCAS GONCALO
ARAUJO
OLIVEIRA:05412783392

Assinado digitalmente por LUCAS
GONCALO ARAUJO
OLIVEIRA:05412783392
Razão: Eu sou o autor deste
documento

Lucas Gonçalo Araújo Oliveira
Sócio Administrador – CONSTRUTORA MEGA LTDA
CPF nº 054.127.833-92 | CREA-MA nº 1114204331



AV. DOS HOLANDESES, ED. CENTURY SALA 401
CEP: 65.075-650 SÃO LUIS -MARANHÃO
CNPJ:20.602.388/0001-08 - IE:12441614-4
GMAIL:megaengenhariaepp@gmail.com



FLS. N° 997
PROC. N° 84 / 2025
RUBRICA: 6


DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA

CONSTRUTORA MEGA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.602.388/0001-08, com sede na Avenida dos Holandeses, Ed. Century Multiemp. S.401, nº 14, Bairro São Marcos, São Luís/MA, CEP 65075-650, neste ato representada por seu sócio Lucas Gonçalo Araújo Oliveira, solteiro, nascido em 09/07/1992, natural de Paraibano/MA, Engenheiro Civil, registro CREA/MA nº 1114204331, portador do RG nº 036627512009-0 SSP/MA e CPF nº 054.127.833-92, residente e domiciliado na Rua 7 de Setembro, nº 855, Centro, Paraibano/MA, CEP 65670-000, declara para os devidos fins

que:

Declara, caso aplicável, estar enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da LC 123/2006, apta a usufruir dos benefícios legais.



São Luís/MA, 11 de setembro de 2025.

LUCAS GONCALO
ARAÚJO
OLIVEIRA:05412783392

Assinado digitalmente por LUCAS
GONCALO ARAUJO
OLIVEIRA:05412783392
Razão: Eu sou o autor deste
documento

Lucas Gonçalo Araújo Oliveira
Sócio Administrador – CONSTRUTORA MEGA LTDA
CPF nº 054.127.833-92 | CREA-MA nº 1114204331



AV. DOS HOLANDESES, ED. CENTURY SALA 401
CEP: 65.075-650 SÃO LUIS -MARANHÃO
CNPJ:20.602.388/0001-08 - IE:12441614-4
GMAIL:megaengenhariaepp@gmail.com



FLS. N° 995
PROC. N° 084/2025
RUBRICA: le

DECLARAÇÃO DE MENORES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJÁ/MA

CONSTRUTORA MEGA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.602.388/0001-08, com sede na Avenida dos Holandeses, Ed. Century Multiemp. S.401, nº 14, Bairro São Marcos, São Luís/MA, CEP 65075-650, neste ato representada por seu sócio Lucas Gonçalo Araújo Oliveira, solteiro, nascido em 09/07/1992, natural de Paraibano/MA, Engenheiro Civil, registro CREA/MA nº 1114204331, portador do RG nº 036627512009-0 SSP/MA e CPF nº 054.127.833-92, residente e domiciliado na Rua 7 de Setembro, nº 855, Centro, Paraibano/MA, CEP 65670-000, declara para os devidos fins

que:

Declara, sob as penas da lei, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

MEGA
ENGENHARIA

São Luís/MA, 11 de setembro de 2025.

LUCAS GONCALO
ARAUJO
OLIVEIRA:05412783392

Assinado digitalmente por LUCAS
GONCALO ARAUJO
OLIVEIRA:05412783392
Razão: Eu sou o autor deste documento

Lucas Gonçalo Araújo Oliveira
Sócio Administrador – CONSTRUTORA MEGA LTDA
CPF nº 054.127.833-92 | CREA-MA nº 1114204331



AV. DOS HOLANDESES, ED. CENTURY SALA 401
CEP: 65.075-650 SÃO LUIS -MARANHÃO
CNPJ:20.602.388/0001-08 - IE:12441614-4
GMAIL:megaengenhariaepp@gmail.com



FLS. N° 996
PROC. N° 0824/2025
RUBRICA: lp

DECLARAÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA

CONSTRUTORA MEGA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.602.388/0001-08, com sede na Avenida dos Holandeses, Ed. Century Multiemp. S.401, nº 14, Bairro São Marcos, São Luís/MA, CEP 65075-650, neste ato representada por seu sócio Lucas Gonçalo Araújo Oliveira, solteiro, nascido em 09/07/1992, natural de Paraibano/MA, Engenheiro Civil, registro CREA/MA nº 1114204331, portador do RG nº 036627512009-0 SSP/MA e CPF nº 054.127.833-92, residente e domiciliado na Rua 7 de Setembro, nº 855, Centro, Paraibano/MA, CEP 65670-000, declara para os devidos fins

Declara ciência de que, na hipótese de subcontratação permitida pelo art. 48, II, da LC 123/2006, apresentará a documentação de regularidade fiscal, social e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas, ainda que exista alguma restrição, observando-se o prazo de regularização previsto em lei.

São Luís/MA, 11 de setembro de 2025.

**LUCAS GONCALO
ARAUJO
OLIVEIRA:05412783392**

Assinado digitalmente por LUCAS
GONCALO ARAUJO
OLIVEIRA:05412783392
Razão: Eu sou o autor deste documento

Lucas Gonçalo Araújo Oliveira
Sócio Administrador – CONSTRUTORA MEGA LTDA
CPF nº 054.127.833-92 | CREA-MA nº 1114204331



AV. DOS HOLANDESES, ED. CENTURY SALA 401
CEP: 65.075-650 SÃO LUIS -MARANHÃO
CNPJ:20.602.388/0001-08 - IE:12441614-4
GMAIL:megaengenhariaepp@gmail.com



FLS. N° 997
PROC. Nº 84/2025
RUBRICA: le

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJÁ/MA

CONSTRUTORA MEGA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.602.388/0001-08, com sede na Avenida dos Holandeses, Ed. Century Multiemp. S.401, nº 14, Bairro São Marcos, São Luís/MA, CEP 65075-650, neste ato representada por seu sócio Lucas Gonçalo Araújo Oliveira, solteiro, nascido em 09/07/1992, natural de Paraibano/MA, Engenheiro Civil, registro CREA/MA nº 1114204331, portador do RG nº 036627512009-0 SSP/MA e CPF nº 054.127.833-92, residente e domiciliado na Rua 7 de Setembro, nº 855, Centro, Paraibano/MA, CEP 65670-000, declara para os devidos fins

que:

Declara que tomou pleno conhecimento de todas as informações e condições locais para execução do objeto da licitação.

São Luís/MA, 11 de setembro de 2025.




LUCAS GONCALO
ARAUJO
OLIVEIRA:05412783392

Assinado digitalmente por LUCAS
GONCALO ARAUJO
OLIVEIRA:05412783392
Razão: Eu sou o autor deste documento

Lucas Gonçalo Araújo Oliveira
Sócio Administrador – CONSTRUTORA MEGA LTDA
CPF nº 054.127.833-92 | CREA-MA nº 1114204331



AV. DOS HOLANDESES, ED. CENTURY SALA 401
CEP: 65.075-650 SÃO LUIS -MARANHÃO
CNPJ:20.602.388/0001-08 - IE:12441614-4
GMAIL:megaengenhariaepp@gmail.com



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA

CONSTRUTORA MEGA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.602.388/0001-08, com sede na Avenida dos Holandeses, Ed. Century Multiemp. S.401, nº 14, Bairro São Marcos, São Luís/MA, CEP 65075-650, neste ato representada por seu sócio Lucas Gonçalo Araújo Oliveira, solteiro, nascido em 09/07/1992, natural de Paraibano/MA, Engenheiro Civil, registro CREA/MA nº 1114204331, portador do RG nº 036627512009-0 SSP/MA e CPF nº 054.127.833-92, residente e domiciliado na Rua 7 de Setembro, nº 855, Centro, Paraibano/MA, CEP 65670-000, declara para os devidos fins que:

Declara que atende aos requisitos de habilitação e que todas as informações prestadas são verdadeiras, respondendo o declarante por sua veracidade, na forma do art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021.




São Luís/MA, 11 de setembro de 2025.

LUCAS GONCALO ARAUJO
OLIVEIRA:05412783392
Assinado digitalmente por LUCAS GONCALO ARAUJO OLIVEIRA:05412783392
Razão: Eu sou o autor deste documento

Lucas Gonçalo Araújo Oliveira
Sócio Administrador – CONSTRUTORA MEGA LTDA
CPF nº 054.127.833-92 | CREA-MA nº 1114204331



AV. DOS HOLANDESES, ED. CENTURY SALA 401
CEP: 65.075-650 SÃO LUIS -MARANHÃO
CNPJ:20.602.388/0001-08 - IE:12441614-4
GMAIL:megaengenhariaepp@gmail.com



DECLARAÇÃO DE CUSTOS TRABALHISTAS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA

CONSTRUTORA MEGA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.602.388/0001-08, com sede na Avenida dos Holandeses, Ed. Century Multiemp. S.401, nº 14, Bairro São Marcos, São Luís/MA, CEP 65075-650, neste ato representada por seu sócio Lucas Gonçalo Araújo Oliveira, solteiro, nascido em 09/07/1992, natural de Paraibano/MA, Engenheiro Civil, registro CREA/MA nº 1114204331, portador do RG nº 036627512009-0 SSP/MA e CPF nº 054.127.833-92, residente e domiciliado na Rua 7 de Setembro, nº 855, Centro, Paraibano/MA, CEP 65670-000, declara para os devidos fins

que:


Declara que as propostas econômicas apresentadas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, normas infralegais, convenções coletivas de trabalho e termos de ajustamento de conduta, conforme art. 63, §1º da Lei nº 14.133/2021.

São Luís/MA, 11 de setembro de 2025.



Assinado digitalmente por LUCAS
LUCAS GONCALO ARAUJO GONCALO ARAUJO
OLIVEIRA:05412783392 OLIVEIRA:05412783392
Razão: Eu sou o autor deste documento

Lucas Gonçalo Araújo Oliveira
Sócio Administrador – CONSTRUTORA MEGA LTDA
CPF nº 054.127.833-92 | CREA-MA nº 1114204331



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_10092025_092315_261**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 10 de Setembro de 2025.

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

FLS. N° 3001
PROC. N° 084/2025
RUBRICA: le

N° Apólice Seguro Garantia 12-0775-0231288 Proposta 5574173
Número de Registro Susep 054362025001207750231288
Controle Interno (Código Controle) 737739687
Data de emissão 10/09/2025 9:13:13
[Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep](#)

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A
CNPJ nº: 84.948.157/0001-33
Registro: 05436
Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 – JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ
CPF ou CNPJ nº: 06.477.822/0001-44
Endereço: R SEROA DA MOTA, N.º 314, CENTRO, BARÃO DE GRAJAÚ - MA

Tomador

CONSTRUTORA MEGA LTDA
CPF ou CNPJ nº: 20.602.388/0001-08
Sede: AVENIDA DOS HOLANDESES 14, EDIF CENTURY MULTIEMP SALA 401, SAO MARCOS - CEP: 65.075-650 - SAO LUIS - MA

Corretora

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Vigência da Apólice

Início



11/09/2025

Término



15/12/2025

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficientes auditivos 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0231288

Proposta 5574173

Controle Interno (Código Controle) 737739687

Nº de Registro SUSEP 054362025001207750231288

junto
SEGUROS

12-0775-0231288 Nº 3002
PROC. Nº 084/2025
RUBRICA: le

 Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatario em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

 **Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice**

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R\$ 31.687,49
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

 **Descrição da Garantia**

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 31.687,49 Vigência - 11/09/2025 a 15/12/2025
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 31.687,49 Vigência - 11/09/2025 a 15/12/2025

 **Demonstrativo do Prêmio**

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

FLS. N° 1003
 PROC. N° 084 / 2025
 RUBRICA: *de*


Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	17/09/2025	26193864	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742 6060, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Objetivo do Seguro-Riscos Cobertos | 2. Riscos Excluídos | 3. Prêmio |
| 4. Alterações, Renovações e Atualizações | 5. Reclamação e Caracterização de Sinistro | 6. Indenização e Sub-rogação |
| 7. Perda de Direitos | 8. Extinção da Cobertura | 9. Concorrência de Apólices e Garantias |
| 10. Controvérsias | 11. Aceitação | 12. Disposições Gerais |
| 13. Definições | | |

APÓLICE DIGITAL

FLS. N° 3005
PROC. N° 284/2025
RUBRICA: 10

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - LICITANTE
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636374/2022-97

1. Objetivo do Seguro- Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no objeto da presente Apólice;
- k quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;

FLS. N° 3006
PROC. N° 084/2025
RUBRICA: 10

m quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. Prêmio

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente à Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. Reclamação e Caracterização de Sinistro

- 5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a** cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b** cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c** cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d** cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e** planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f** planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

FLS. N° 3007
PROC. Nº 084 / 2025
RUBRICA: 10

g cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;

h cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

Indenização e Sub-rogação

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

- V.** Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
- VI.** Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;
- VII.** Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do Item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
- VIII.** Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice/Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice/Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a** o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b** quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c** quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d** quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e** término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. Controvérsias

FLS. N° 1008
PROC. N° 084/2025
RUBRICA: le

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

Acesse o site da
Susep aqui

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

-  **II. Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
-  **III. Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
-  **IV. Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.
-  **V. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
-  **VI. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.
-  **VII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
-  **VIII. Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
-  **IX. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
-  **X. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
-  **XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
-  **XII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
-  **XIII. Seguradora:** é a JuntO Seguros S/A.
-  **XIV. Seguro Garantia:** seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.
-  **XV. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
-  **XVII. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA

Recursos do Processo

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 084/2025

FLS. Nº 1031
PROC. Nº 084 / 2025
MÉTRICA: 20



Fornecedor FEITOSA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ / CPF 32.611.684/0001-54	Envio Razão 22/09/2025 23:59:59	Envio Contra Razão 25/09/2025 23:59:59
Lote: 1 - 1 Declaração: Situação: Indeferido			
Lote: 1 - 1 Decisão: Informamos que a empresa que manifestou intenção de recurso não apresentou as respectivas razões dentro do prazo estipulado. Dessa forma, não há o que ser analisado, prosseguindo-se o certame conforme previsto no edital.			
Razões e Contra Razões: —			